

武汉卡普乐 挤塑板生产 江岸挤塑板

产品名称	武汉卡普乐 挤塑板生产 江岸挤塑板
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑板施工方案

一、施工工具

电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。

二、施工工序 配专用粘 基层墙体处理

刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆

三、施工操作要点

1、基层处理

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。

2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力，应在挤塑板两面各刷界面剂一道。

3、配置专用粘结剂:

1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。

2)将配置的粘结剂静置5分钟，在搅拌即可使用，配置好的粘结剂宜在1小时内用完。

3)专用粘结剂的配置只准许加入净水，不得加入其他添加物(剂)。

武汉卡普乐新型建材有限公司主要经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，岩棉板，保温材料挤塑板，珍珠岩板，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

挤塑板施工方案

常见问题

- 1、墙面交错排布不严格;
- 2、板与基层面有效粘结面积不足，达不到40%规范要求，或出现虚粘现象，或达不到个体工程设计要求;
- 3、板与板缝不紧密或接槎高差大，或外饰件紧密度太差;
- 4、板缝接近或与窗边平齐，江岸挤塑板，不符合规范要求;
- 5、板面平整度不达标等;
- 6、用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。

武汉卡普乐新型建材有限公司主要经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，岩棉板，珍珠岩板，挤塑板生产，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

泡沫板

参数指标

项目 单位 标准要求 实测值 说明

外观质量 / 执行标准4.2要求 符合标准要求 合格

允许尺寸偏差 / 执行标准4.2要求 符合标准要求 合格

表观密度 kg/ 20.0 22.8 合格

压缩强度KPa 100 105 合格

导热系数 W/(m.k) 0.041 0.030 合格

尺寸稳定性 % 3 1/1/1 合格

水蒸汽透过系数 ng/(pa.m.s) 4.5 4.0 合格

吸水率 (V/V) % 42 合格

断裂弯曲负荷 N 25 38 合格

弯曲变形 Mm ///

氧指数 % 30 44 合格

燃烧等级 级 达到B2级 符合B2级 合格

武汉卡普乐(图)-挤塑板生产-江岸挤塑板由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。武汉卡普乐(图)-挤塑板生产-江岸挤塑板是武汉卡普乐新型建材有限公司 (www.whkpl.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 陈家友。