

河道防渗毯 唐能 河道防渗毯施工方案

产品名称	河道防渗毯 唐能 河道防渗毯施工方案
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

膨润土防水毯价格

膨润土防水毯铺设前的准备工作：

做下料分析，画出膨润土防水毯铺设顺序和裁剪图。

检查膨润土防水毯的外观质量，记录已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞等缺陷以便在铺设时进行修补。

膨润土防水毯的施工应在无雨、无雪的天气下进行。施工时如遇雨、雪应用塑料薄膜进行覆盖，防止提前水化。

特殊部位处理：

膨润土防水毯铺设时候需要事先观察是否有特殊部位：如：墙壁，水管，栈桥，柱子，景观岛等。如果有特殊部位，应当在铺设膨润土防水毯之前提前学习如果铺设。

防水毯介绍

防水毯是一种适用于人工湖、河道治理、水池、养殖池等工程的防水防渗材料。防水毯的全名叫做钠基膨润土防水毯，防水毯只是一个简称。膨润土防水毯具有环保、生态的特点。使用膨润土防水毯可以让生态环境的平衡得到很好的保护。膨润土防水毯的规格是每平方米的重量来进行划分的。

比如常规的4000g/平方米、5000g/平方米。膨润土防水毯的尺寸：宽度为6米或者3米，河道防渗毯施工规范，长度为20米，或者30米。成卷的卷材。每平方米的重量是根据施工的是弘扬套据每平方米的克重来进行计算的。一般施工的时候要10个人以上来推动。推动完了以后搭接的地方搭接的地方不低于30cm，在搭接的地方抹上搭接粉，用搭接粉子或者胶泥抹在搭接缝处。

铺设完膨润土防水毯后，河道防渗毯价格，做覆盖层，覆盖层为50cm以上的黏土。一般是当天铺设完后当天回填。

膨润土防水毯防水吗

膨润土防水毯（GCL）的储运应防水、防潮、防烈日曝晒，河道防渗毯施工方案，储存时地面应采取架空方法垫起，运至施工现场的防水毯尽量当日用完。

在进行下道工序或相邻工程施工时，应对已完成铺设的膨润土防水毯妥善保管，不得有任何人为损坏。

应尽量避免穿钉鞋、高跟鞋在膨润土防水毯上踩踏；车辆等机械不得直接碾压防水毯。

对膨润土防水毯单层衬垫的防渗、防水施工工程，在施工结束验收合格后，应尽快用比重大于2.0的土、沙石或混凝土及砖石压实保护。回填土中不能有大的碎石，回填厚度不小于30cm，河道防渗毯，混凝土厚度不小于20cm。回填土应分级回填夯实，压实度不低于85%。

已铺设完成的膨润土防水毯应在当日完成PE膜的临时保护，应对防水毯进行遮盖，防止遇有雨雪时提前水化或强光曝晒。

河道防渗毯-唐能-河道防渗毯施工方案由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司（www.pepaishuiban.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！