

# 秦皇岛厂房密封固化剂地坪施工 天津昌运建筑

产品名称	秦皇岛厂房密封固化剂地坪施工 天津昌运建筑
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

## 产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

硬化剂地坪施工有哪些特点？

现在硬化剂地坪的应用十分广泛，其中混凝土密封固化剂就属于这一类别，它可以使得表面形成一层7-8 mm厚的保护层，使用寿命长达60年以上。这种地坪具有密封、耐磨、防尘的效果，并且无臭、不燃，属于绿色环保产品。它可以在三维空间形成一种网格结构，是混凝土中的游离钙、镁离子发生一系列复杂的化学反应，并形成一個坚固的实体，从而得到一个无尘、致密的整体，提高了强度、密度和耐磨性。

这种硬化剂地坪施工主要具有以下特点：

- 1、高亮度：可达90度光泽单位，大理石般光泽；
- 2、高硬度：莫氏硬度为8-9（钻石莫氏硬度为10）；
- 3、抗渗透：耐水耐油、耐弱酸碱，且平坦无缝、易清洁、易维修保养；
- 4、长寿命：使用年限达50年，提供20年的质量保证。这一保证是其它地坪无法达到的；
- 5、范围广：对旧地坪作翻新，这是环氧地坪与耐磨地坪不能比拟的。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

耐磨地坪施工后切割伸缩缝的注意事项：

准确掌握切割伸缩缝的时机是关键，切早了容易崩边、切完了起不到作用。耐磨地坪的伸缩缝切割的较佳时间即为施工完工后的第二天。除合理掌握时间外，切割伸缩缝的顺直取决于弹线和切割两方面，必要时可以借助红外线发射qi弹线，挑选技术熟练的工人切割，以此保证切割出来的伸缩缝是顺直的。切割伸缩缝的宽度一般为3-5mm，深度一般为水泥混凝土厚度的1/3-1/2，切割伸缩缝后分隔出的水泥混凝土区域块的长、宽尺寸以6-8m为宜，可以按柱距 或设计图纸要求为准。

切缝后，应立即将在伸缩缝两侧产生的水泥灰浆清除，避免干燥后难于清理。

填缝前需将缝内小石子、渣土等用钩子钩清，再用工业吸尘器清除缝内粉尘，必要时可用水冲洗，待干燥后再根据设计要求填缝。

伸缩缝底部先填塞(6个单位直径)的海绵胶条，顶部用聚氨酯填缝胶专用打胶枪均匀填充。填充时注意填充均匀、饱满，不得有空洞、断头等现象，边填充边修饰，使表面光滑、顺直、美观。同时，避免对伸缩缝边缘及以外的区域造成污染，一旦污染应及时清除，必要时可借助对耐磨地坪无腐蚀的化学溶剂。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑工程！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

密封固化剂地坪厂家在进行施工的过程中会对项目中出现的弹线以及切缝等进行处理，保证项目整体的光滑，保证使用年限。地坪工程有限公司是一家专业的固化地坪厂家，有着专业的施工团队，下面我公司为大家讲解一下密封固化剂地坪项目常用施工技巧有哪些。1、混凝土浇注两天后，即耐磨地坪施工完工后第二天即开始伸缩缝的弹线、切割。准确掌握伸缩缝的时机是关键，切早了容易崩边、切完了起不到作用。切割伸缩缝的顺直取决于弹线和切割两方面，必要时借助红外线弹线，挑选技术熟练、富有责任心的工人切割，都是保证切割出来的伸缩缝顺直的必要措施。

2、伸缩缝底部先填塞 6的海绵胶条，顶部用聚氨酯填缝胶专用打胶枪均匀填充。填充时注意填充均匀、饱满，不得有空洞、断头等现象，厂房密封固化剂地坪施工，边填充边修饰，使表面光滑、顺直、美观。

3、填缝前需将缝内小石子、渣土等用钩子钩清，再用工业吸尘器清除缝内粉尘，必要时可用水冲洗，待干燥后再根据设计要求填缝。

秦皇岛厂房密封固化剂地坪施工-天津昌运建筑由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。秦皇岛厂房密封固化剂地坪施工-天津昌运建筑是天津昌运建筑装饰工程有限公司（[www.tjcy168.com](http://www.tjcy168.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解工。

