

# 晨阳体育 仿真人造草坪批发 安徽人造草坪

产品名称	晨阳体育 仿真人造草坪批发 安徽人造草坪
公司名称	南京晨阳体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府东路205号
联系电话	13218818388

## 产品详情

### 人造草坪内如何填撒石英砂

人造草坪铺装完成后，边界线等标志线也完成，人造草坪每平米价格，这时需要进行全场大检查，检查有无漏粘、漏缝的接缝，有无凸起不平的地方，确定人造草坪平坦后，可进行撒砂工序。

撒砂可以由人工扬撒，也可用机械自动撒砂，撒砂应当分多次进行，不允许一次过多地撒砂，主要防止撒砂过厚，将草苗压在砂下，形成倒苗现象。每次撒砂的方向不同，要求方向来回变化，每次撒砂的面积也要求不同，要求不应重合，位置相互错开，一般不应少于四遍。

如足球场地，长方向一去一回，短方向一去一回，每次撒砂的厚度约在5~10mm之间。前面撒砂，后面用耙，进行耙草一次，主要作用是将被砂压倒的草苗弄直立，将压在草苗上的砂，耙到草苗之间，使砂自然地草苗扶直见图2.2.15。耙草的工具，尽量是圆头竹耙，也可用编织宽条竹耙，也可用粗钢丝编织的网耙，不管是任何一种耙都不得用带有尖锐的东西耙草，防止将草苗扯裂、撕断。

一遍撒砂和耙砂后，应及时检查，对没有直立起来的草苗，可用人工小竹耙，轻轻地将草苗耙直。

撒砂自一端开始，向场地另一端撒砂，然后再返回来，仿真人造草坪批发，每次需错开约1m宽，向另一端撒砂，第三遍应改变90。方向进行，第四遍再返回来，这样横竖交错，随着撒砂，随着检查，找补，扶直草苗，直至完成全部作业，最后进行一次全场大检查，查有无倒苗，有无漏撒砂的地方，要及时修整，撒砂厚度满足设计要求为止。否则过厚返工将是非常麻烦的事。

## 人造草坪在施工中有哪些问题呢？

施工过程中的问题：

- 1、标线尺寸不够准确，白草拼接不直。
- 2、接缝带强度不够或没有采用专业草坪胶水，出现草坪翻起现象。
- 3、场地接缝线明显，
- 4、草丝倒伏方向没有经过有规则的排列，出现光线反射色差。
- 5、由于注砂和胶粒不均匀或草坪褶皱未被事先处理出现场地表面不平。
- 6、场地有异味或掉色多为填充物质量问题。

以上人造草坪施工过程中易出现的问题，只要稍加注意，人造草坪多少钱一平，严格认真的执行人造草坪施工程序，是全可以避免的。

人造草坪施工准备 人造草坪铺设的施工步骤 人造草坪施工流程 工程测量及放样 草坪粘接工艺  
石英沙铺装工艺

### 一、人造草坪施工准备：

- 1、投入人力与设备，投入人力八到十五人，项目负责人一到两名，富有经验的技师两到四名，年轻力壮的助手五到八名。
- 2、施工机具：注砂机、草坪梳理器、搅胶器、刮胶工具、草坪切割刀具、拼缝裁刀、拉缝器、弹现器、注沙和胶粒的器具、经纬仪、钢卷尺、推耙等专业工具若干。
- 3、请学校协助提供施工所需的电源、灯光和货品堆放场地等，协助保障施工环境和货物安全。
- 4、材料进场后，安徽人造草坪，需认真清点，确保无遗漏及差错，按施工的程序集中且有序堆放，便于提取。打开工报告，报建设单位，准备开工。

晨阳体育(图)-仿真人造草坪批发-安徽人造草坪由南京晨阳体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京晨阳体育设施工程有限公司（[www.wxlsti.com](http://www.wxlsti.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

