

武汉永坚建筑 现浇楼板公司 仙桃现浇楼板

产品名称	武汉永坚建筑 现浇楼板公司 仙桃现浇楼板
公司名称	武汉永坚建筑钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区友谊大道一路
联系电话	18602765771

产品详情

L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚，双向双排配筋，并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成，一可加快速度，二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号，因工程较大时可能编出上百个钢筋号，查找困难，如果要编号，现浇楼板厂家，编号不应出房间。配筋计算时，可考虑塑性内力重分布，将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数，将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是，按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的，按此配筋是偏于保守的，仙桃现浇楼板，不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大，现浇楼板公司，否则将对梁产生过大的附加扭距。一般：板厚 ≥ 150 时采用 10@200；否则用 8@200。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

施工要求：

- 1、边角固定宜采用植筋法，不要輕易地破坏主梁。
- 2、钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层或四层捆扎成网，间隔在150-200mm
- 3、选择合格的水泥产品和河沙。(水泥425# 600标号，河沙，山石，比例为1:2:3搅拌均匀，并用专用震动仪震动。采用植筋)

4、楼板后期养护要做足。（建议不低于半个月）

5、跨度过大时，须请专业的土木工程师进行计算，避免过重造成危险。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。

同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，现浇楼板加固，防水堵漏、防腐等施工。

配筋要合理。混凝土楼板配筋只要设计是合理的，即使发生重大变化时能起到预警作用。

我们把楼板配筋分适筋、少筋、超筋。1) 适筋类:就是设计的钢筋数量在一个合理的范围内.这样的楼板，一旦楼板快要破坏时，会有预示:裂缝出现。

少筋就是钢筋放的少了，这样楼板的承重能力很差；

超筋是钢筋放的多出了规范的范围.(这种情况就会出现问题时楼板不能及时反映破坏情况.所以并不是钢筋越多越好)

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。

同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

武汉永坚建筑(图)-现浇楼板公司-仙桃现浇楼板由武汉永坚建筑钢结构有限公司提供。武汉永坚建筑(图)-现浇楼板公司-仙桃现浇楼板是武汉永坚建筑钢结构有限公司（www.whyjz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高师傅。