

# 天津昌运建筑工程 河北仓库密封固化剂地坪施工

产品名称	天津昌运建筑工程 河北仓库密封固化剂地坪施工
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

## 产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好。

固化剂地坪施工注意事项：

1、固化剂地坪前期粗磨特别重要 前期粗磨主要起到一个找平（影响地面反光均与度），打开地面毛细孔。磨片要严格按照顺序打磨，严禁跳号。顺序打磨主要是进一步让地面更加细腻，同时消除前一个目数磨片在打磨时留下的磨片划痕。

2、上固化剂地坪材料 清洁地面，并观察地面有无划痕，如有则需要返工（防止泥浆敷着在地面，形成色差并堵塞地面毛细孔，影响材料渗透），并晾干地面（增加材料渗透率）。按照材料厂家要求按比例兑水，以及保持整个地面湿润时间（期间可以加水拖匀）。观察地面提升强度（钥匙之类不留下划痕，可以进一步施工）。 3、材料之后打磨 需带水打磨，并及时清理地面泥浆。可增加打磨次数，和交叉打磨。防止残留固化剂材料敷着在地面。酸性粉的剂残留材料呈现白色颗粒状或白色雾状，碱性材料呈现白色或淡黄色胶状。均影响地面观感。观察地面有无划痕和是否有一定亮度，以及用手抚摸地面感受地面细腻度和摩擦力。

4、按磨片顺序进一步抛光地面 此时可以干抛，增加地面亮度以及加快施工速度。

5、如有需要，可喷洒抛光液 使用高速抛光机带抛光垫进行抛光。

目前抛光垫分为：含金刚石粉末的兽毛垫、兽毛垫、青垫、百洁垫。抛光效果依次降低。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

翻新旧地坪时需要如何处理？

工业地坪大部分时间供人、车等交通工具行走使用，所以环氧地坪漆很容易受到损坏，要对旧的地面进行翻新，需要进行如下处理：

#### 1、去除

对于不同类型的环氧地坪要根据实际情况进行施工，但是首先是统一的，就是使用专业的环氧消磨设备先将旧的地坪全部去除干净。

#### 2、去油垢

当发现地面存在油污时，首先要将油渍去除干净。建议根据实际情况连续进行2~5遍的脱脂、脱油。等待表面干净后，再进行新地坪施工。

#### 3、处理地面的裂缝

裂缝的出现常常是因为施工技术不佳或是材料本身出现问题，当发现旧地坪有裂缝时，要先对裂缝进行处理，可以使用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，然后再将V形槽里的杂物去除干净，仓库密封固化剂地坪施工，将专用修补环氧砂浆材料灌入，使其与基底达到平整。

#### 4、坑洞处理

原因是地面的找平会严重受到坑洞影响，所以建议先用打磨机对地面进行打磨处理，再将地坪漆有空鼓的地方敲掉或铲除，使用高强度的水泥自流平或是环氧砂浆地坪漆对坑洞进行修补处理。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑工程！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

施工完成后的混凝土密封固化剂地坪表面是不会粘稠的，如果表面呈现粘稠状则表示地面没有清理干净，需要重新进行冲洗和拭干。没有清理好的地面表面容易出现白斑，这会严重影响地面的美观度，所以冲水和清洁是十分重要的步骤。

施工混凝土密封固化剂地坪时需要注意，施工环境温度应保持在1.7~57 ° C范围内，过高或过低的温度都会影响地坪固化的质量。混凝土密封固化剂地坪施工时间大约1~3小时，待地面干燥后便可走人。

为了使地面长久如新，新施工完的混凝土密封固化剂地坪需要用水进行养护。水养护需持续进行7天。目的是帮助地面锁住水分和加速密封地坪，这样地面就有足够的硬度并且坚硬、稳固，不会出现裂痕。

天津昌运建筑工程-河北仓库密封固化剂地坪施工由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。天津昌运建筑工程-河北仓库密封固化剂地坪施工是天津昌运建筑装饰工程有限公司（[www.tjcy168.com](http://www.tjcy168.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解工。