

# 硅pu篮球场施工流程 武威硅pu篮球场 山东一飞塑胶

产品名称	硅pu篮球场施工流程 武威硅pu篮球场 山东一飞塑胶
公司名称	山东一飞塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市肥城市泰临路王东桥北
联系电话	13905483467

## 产品详情

### 丙烯酸篮球场材料地坪漆硅pu篮球场

篮球场材料地坪漆及环氧地坪漆施工方法相同。

- 1、使用于篮球场地基面清理：用机动打磨机磨粗基面的同时，再用手动打磨机清除需要彻底清理的基层；
- 2、清洁、检查基底：对基底吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用砂浆填补，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层；
- 3、环氧封闭底漆涂装：在进行基底处理的同时，硅pu篮球场施工，可进行环氧封闭底漆涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能；
- 4、在底涂固化后，首先用环氧中涂漆配石英砂镘刮环氧石英砂浆，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能；
- 5、砂浆层固化后，再刮腻子2道，封闭砂眼和气孔，打磨腻子并吸尘干净；
- 6、篮球场地坪漆涂装:打磨中涂层，在确保基层被完全封闭的情况下，按设计要求施工地坪涂料2道，施工时将面涂材料搅拌均匀后滚涂施工。

篮球场硅pu市场认证硅pu篮球场 硅PU能成为市场一致公认的健康型专业弹性球场材料，有赖于在研发时充分考虑到材料的卫生环保性能，硅pu篮球场施工报价，以《国家室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18581)为检验标准，弹性层 稳定层为单组份有机硅改性聚氨脂，吸水固化，不会残留有害的化学成分;面层为水性材料，硅pu篮球场施工流程，公认的卫生环保。经国家质量监督检验中心检测中心的抽检检

验，金昌硅pu篮球场，硅PU全套材料完全符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准。获国家体育用品质量监督检验中心颁发中国绿色材料标志授权使用证书，并获国家环境保护部环境认证中心颁发的中国环境标志(I型)产品认证证书，入选《环境标志产品政府采购清单》产品。

硅PU篮球场的施工需要经历有沥青地基——基础处理——弹性层施工——加强层施工——面层处理——划线六道工序，而且每一步都有具体的要求，整个过程都要严格执行相关标准才能保证建立是一个标准专业的硅PU篮球场。这样才能体现一个专业的运动场地施工队伍的追求。

硅PU篮球场的施工又有哪些注意事项：

- a.施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。
- b.调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。
- c.场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。
- d.室内场地必须保证良好的通风效果。

硅pu篮球场施工流程-武威硅pu篮球场-山东一飞塑胶(查看)由山东一飞塑胶有限公司提供。山东一飞塑胶有限公司(www.sdyfsj.com)是从事“塑胶跑道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尹衍明。