

切割工程施工 合肥切割工程 合肥驿传切割工程

产品名称	切割工程施工 合肥切割工程 合肥驿传切割工程
公司名称	合肥驿传建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥经济技术开发区桃花工业园
联系电话	18792002070

产品详情

楼板的切割与凿除

切割伸缩缝是改善混凝土因收缩而开裂的有效方法。切割是在混凝土中人为制造伸缩缝的一种途径。楼板的切割与凿除，先进行洞口四边的切割，地面切割工程，将切割块放置在支撑平台上进行风镐破碎。技术难点在于如何保证在支撑平台安全稳固的前提下，锯片不切割到支撑平台，解决方法是在搭设平台时准确放线，在切割线上的支撑平台横杆离楼面的距离大于锯片半径。

混凝土楼板切割方法

- 1.以每块不超过700kg进行切割，切割后放置于地面或下一层楼。
- 2.根据设计图纸要求，合肥切割工程，确定切割位置和大小，在混凝土表面用标记弹出切割的线条，确定先手顺序，路面切割工程，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.7m × 1.57左右。
- 3.清理切割周边场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线等。
- 4.楼板周边采用平推式电动切割机切割，切割工程施工，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。
- 5.主体结构楼板切割前用型钢制作吊装龙门架，吊架固定于梁上。

混凝土切割拆除的注意事项

- 1、混凝土切割拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织或安全专项施工方案，应经技术负责人和总监工程师签字批准后实施。施工过程中，如需变更，应经原审批人批准，方可

实施。

2、在恶劣的气候条件下，严禁进行切割拆除作业。

3、当日混凝土拆除施工结束后，所有机械设备应远离被拆除建筑。施工期间的临设，应与被拆除建筑保持安全距离。

切割工程施工-合肥切割工程-合肥驿传切割工程由合肥驿传建设工程有限公司提供。切割工程施工-合肥切割工程-合肥驿传切割工程是合肥驿传建设工程有限公司（www.hfyichuan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。同时本公司（www.ccgcs.com）还是从事合肥切割施工，安徽切割施工，合肥切割工程的服务商，欢迎来电咨询。