

## 轻钢龙骨价格 兰州轻钢龙骨 宏盛龙骨厂

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 轻钢龙骨价格 兰州轻钢龙骨 宏盛龙骨厂 |
| 公司名称 | 文安县宏盛龙骨厂            |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 河北廊坊文安县新镇三村         |
| 联系电话 | 13500342208         |

## 产品详情

安装卡式龙骨之前应该注意到哪些东西

卡式龙骨是一种建筑材料，在使用过程中在保证了正常使用的基础上完整进行安装。那么在进行使用卡式龙骨进行吊顶工作的时候，应该如何去做才能保证这一点呢？实际上有了这样的选择也是为了吊顶在之后使用中不会发生坍塌的情况发生，毕竟卡式龙骨是吊顶的主要材料，轻钢龙骨厂，能够正确安装才能保证完美的进行使用。

那么卡式龙骨在安装之前应该注意到哪些呢？

检查吊顶用龙骨的质量：

一般情况下，卡式龙骨为1毫米，副龙骨和边龙骨均为半毫米，这样的组合就可以保证在搭建的时候，能够合理的进行安装，无论是从质量上来说还是从坚韧程度上来说都比较不错。当然了在选择这些龙骨的材料时，都使用龙牌材料。

根据吊顶的设计在顶面与四周墙面弹线：

在进行弹线的时候，一定要做到准确、清晰，轻钢龙骨价格，并且将误差控制住，所有的弹线都要按照图纸上的说明进行，这样就可以在之后安装龙骨的时候不会出现位置的偏差，从而导致整个龙骨的位置有所变动。

所以说在进行安装龙骨之前，这些工作都必须到位，轻钢龙骨多少钱，从而保证有了比较不错的基础之

后才进行施工。

**顶地龙骨安装：**沿弹线位置固定沿顶、沿地龙骨，用膨胀螺栓或射的钉固定，兰州轻钢龙骨，固定间距不大于600mm，两端竖龙骨与墙体用射的钉固定，射的钉间距不大于1000mm。

**安装竖向龙骨：**安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时，其间距可按墙体高度、石膏板宽度确定。（具体龙骨规格及间距详见下面说明）

**安装横撑龙骨和通贯龙骨：**按照石膏板长度、隔墙高度，设置横撑龙骨和通贯龙骨。

**填充保温隔声岩棉：**填充材料应铺满铺平。

## 轻钢龙骨吊顶施工工艺

轻钢龙骨吊顶施工工艺流程:

弹标高水平线—画龙骨分档线—固定吊挂杆件—安装主龙骨—安装次龙骨—龙骨骨架面校正—安装罩面板—安装压条。

## 轻钢龙骨吊顶施工工艺

### 弹线

用水平仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点，弹出水平线(水平线一般距地面500mm)，用水准线量至吊顶设计高度加上一层板的厚度，用粉线沿墙(柱)弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。同时，按吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，大间距为1000mm，并标出吊杆的龙骨应从吊顶中心向两边分，大间距为】000mm，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距为900—1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。

轻钢龙骨价格-兰州轻钢龙骨-宏盛龙骨厂由文安县宏盛龙骨厂提供。轻钢龙骨价格-兰州轻钢龙骨-宏盛龙骨厂是文安县宏盛龙骨厂（[www.hsclp.com](http://www.hsclp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。