南昌聚博钢筋网片厂 注浆声测管厂商 西湖区声测管

产品名称	南昌聚博钢筋网片厂 注浆声测管厂商 西湖区声测管
公司名称	南昌聚博工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区施尧路天使水榭公馆B栋7楼
联系电话	18579106635 18579106635

产品详情

聚博工程材料有限公司原为汇泰隆建材有限公司，注浆声测管厂商，因公司发展需要，更名为聚博工程材料有限公司，公司具有独立进货资源，充足的库存储备，(桥梁材料：声测管、钢筋连接套筒、螺纹钢筋车丝机、预应力锚具、预应力波纹管、橡胶支座、盆式支座、桥梁伸缩缝、智能数控张拉系统、预应力千斤顶、挤压机、高压油泵、真空灌浆机、灰浆泵、灰浆搅拌机
防水材料：防水板、止水带、止水条、防水涂料、防水卷材 管材材料：HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管、HDPE波纹管、电力电缆保护管、HDPE打孔波纹管、PE电力电缆保护管
土工材料：双向土工格栅、单向土工格栅、土工布、土工膜、软式透水管、塑料盲管)
以高质量的产品保证

钳压式声测管的优势：

1、用专用液压钳连接、不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷（比传统的方法快5倍）、容易

固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响。

2、可根据现场要求自行配长，西湖区声测管，无损耗。

3、本产品为专利产品，与市场同类产品相比，抗拉力更高，达到320Mpa以上（一般其它产品抗拉力为30Mpa

左右）。

4、节省成本、节省准备时间、不需技工、节省损耗（可根据客户要求订
做不同型号的短管）、不受场地限

制。

5、安全、不需在工地进行焊接工作。

6、利用管材的变形，将连接处夹成两头大，中间小，使连接处一次性卡死，避
免了活接头松动的可能性。无论在抗

拉拔还是抗扭矩方面的性能都相当稳
定、出色，且凸起成圆弧，凸起度小，有效避免与导管、振捣器等相碰撞。

聚博工程材料有限公司原为汇泰隆建材有限公司，因公司发展需要，更名为聚博工程材料有限公司，公司具有独立进货资源，充足的库存储备，(桥梁材料：声测管、钢筋连接套筒、螺纹钢筋车丝机、预应力锚具、预应力波纹管、橡胶支座、盆式支座、桥梁伸缩缝、智能数控张拉系统、预应力千斤顶、挤压机、高压油泵、真空灌浆机、灰浆泵、灰浆搅拌机
防水材料：防水板、止水带、止水条、防水涂料、防水卷材 管材材料：HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管、HDPE波纹管、电力电缆保护管、HDPE打孔波纹管、PE电力电缆保护管 土工材料，
以高质量的产品保证

螺旋式超声波探测管及特点：

一、螺旋式超声波探测管便捷性：螺旋式超声波探测管简易连接、声测管无须现场焊接，采用螺旋式连接，螺旋带动双扣，锁紧密封胶圈，轴向端密封，有效防松动，防渗漏，方便快捷安全可靠，降低成本。

二、螺旋式超声波探测管经济性：在较深的桥梁钻孔灌注施工中，对于钻孔灌注检测规范要求采用声波透射法检测桩基质量；按照设计要求应该埋设声测管，普通的120cm-180cm桩径的桩基需埋设三根，在常规设计中一般要求采用的外径50-60mm的钢管，厚度在3.Omm左右，声测管售价，施工中使用外加套管现场焊接，采用这种方法所需成本较高。

三、螺旋式超声波探测管安全性：桥梁桩基在混凝土灌注时对声测管密封性，抗渗漏、抗压等方面要求特别严格，稍有不甚将造成堵管或管变形，普通焊管在施工中均由各施工队负责声测管的焊接工作，无法检测管壁、接口及管底封口的密封及抗渗漏性；很难保证质量。

声测管完整依据您的请求和必要进行设计和制作

声测管完整依据您的请求和必要进行设计和制作，声测管它包含机座、立臂、机头、上压模、下压模，桥梁声测管，驱动上压模下压的动力装配，液压缸的无杆腔的进油管路上还安装有充液阀；本适用新型以液压传动替代通俗声测管的机器传动，在生产进程顶用户可以依据生产的必要，声测管厂自行调节油

压的压力，生产出来的瓦片与通俗声测管生产出的产物比拟拟具有受力平均，成型密度年夜、强度高，不易破裂等长处，和通俗声测管比拟拟可节俭年夜量的人力声测管装备、物力，进步台时产量。

南昌聚博工程材料有限公司与全国许多专业厂家建立了多年的代理合作关系，保证了工程所需物资设备及时、齐备、质量良好地供应。现目前公司近年来一直致力于公路、铁路、桥梁、隧道工程物资组织供应领域的发展。

南昌聚博钢筋网片厂(图)-注浆声测管厂商-西湖区声测管由南昌聚博工程材料有限公司提供。南昌聚博钢筋网片厂(图)-注浆声测管厂商-西湖区声测管是南昌聚博工程材料有限公司（www.juboc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺经理。