

玻璃钢化粪池 三格净化隔油池安装方便

产品名称	玻璃钢化粪池 三格净化隔油池安装方便
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 性能:抗腐蚀 不变形 强度高 用途:工厂 矿山 部队
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

玻璃钢化粪池 三格净化隔油池安装方便

1.化粪池基底与建筑物水平净距不应小于化粪池基底与建筑基底高差的2倍。2.化粪池地基一般情况下，在天然素土上，铺设50-100mmh沙垫底找平即可，如遇特殊地基，应作特殊处理。3.施工作业程序放线 挖基槽、排地下水 垫层找平夯实 化粪池注水 分层回填 砌连接井 现场初步验收。A、放线挖槽坑：使用者应根据工程设计图纸中化粪池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合g j有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽必须排水。B、基底垫层：采用h沙厚50-100mm，剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物，并找平夯实，准备化粪池安装j位。C、安装j位：1)小型池z好采用小吊装（也可人工滚管j位安装）；2)吊装j位前基层垫层必须找平；3)吊装时必须注意化粪池进出口方向，箭头所指一端为出口方向，请注意核对是否符合工程设计图要求；4)化粪池标高必须符合工程设计图要求；5)本产品吊装j位后，测定水平度，局部调整垫层使之水平。D、化粪池注水：安装j位符合要求之后，池内必须注满水超过地下水位使之稳定。E、分层回填：严禁将建筑垃圾作为土壤回填，回填土中大的尖角石块应剔除，回填土应分层夯实，按每层300mm进行，宜用人工夯实，切忌局部猛力冲击，必须遵守施工规范中回填土作业的条文规定，必须使池子周围回填土密实。F、砌连接井：回填达到施工规范要求后可砌筑进出口连接井，连接井按水道通用图施工，井底垫层必须夯实而后浇制混凝土底板，井中作流槽，并严格执行工程设计值标高。G、初步验收：1)化粪池进水管、出水管管径为150-200为宜，可直接砌入井壁内、管外壁与井壁连接处用1：2或1：3水泥沙浆填接口。2)化粪池进水检查井的进水管径不宜大于200，检查进出口以管顶平接原则施工。3)化粪池在现场初步竣工后，严禁倾倒建筑垃圾或生活垃圾。

玻璃钢化粪池 三格净化隔油池安装方便

化粪池安装须知：1、安装时基础槽必须夯实；2、基槽不稳定必须做混凝土地坪；3、基槽做好垫沙50-100mm；4、回填必须同时注水。玻璃钢化粪池在施工需要注意是哪些？1、玻璃钢化粪池施工装置流程：定位放线 开挖基坑(基坑排水) 衬托根底 化粪池就位 向化粪池内灌水 对称分层回填、夯实 衔接通气管 砌筑检查井 检验2、一体式玻璃钢化粪池的定位、埋设深度、进出水管端及清渣口的检查井，按规划需求断定3、基坑开挖到预订标高后(不得扰动老土层)，无地下水时把基坑下卧层整平，然后在其上铺150mm厚中、粗砂垫层作为化粪池根底4、通气管选用De50UPVC排水管接入进水检查井5、检查井砌筑：按规划人员选用的图集砌筑清渣口及进、出水检查井6、当玻璃钢化粪池坐落车行道(停车场)下时，应选用加强型化粪池，并应对化粪池采纳加固措施，详细做法由规划人员视实际情况断定7、玻璃钢化粪池装置宜选用吊装法就位，就位后应及时将其灌满水。严禁装置过程中使用棍棒撬移施工办法8、基坑回填应在玻璃钢化粪池两边一起对称进行，保证其不产生位移，回填土宜选用分层夯实9、地基承载力宜不低于100KN/m²，否则应进行地基处理，详细技术措施由规划人员断定 化粪池安装工艺流程：放线挖基坑 地基基底处理 化粪池吊装就位 化粪池灌水 管道连接 分层回填 砌清掏井，连接井 覆土做地面，路面或绿化。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

玻璃钢化粪池 三格净化隔油池安装方便