

长春保温板 信德硅酸钙 保温板图片

产品名称	长春保温板 信德硅酸钙 保温板图片
公司名称	泰安市信德硅酸钙制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄羊楼
联系电话	15966010001

产品详情

保温板的基本系统选择希望您简单了解。

保温板的基本施工方式方法是广大客户朋友关注的重点，保温板的施工过程中如何进行基本系统的选择，希望您简单了解。

保温板必须与基层墙体牢固结合。粘贴固定的外保温系统的粘接剂不仅应与基层墙体有良好的粘结能力，还应与保温材料有良好的亲和能力；机械固定的外保温系统采用的机械固定件同样应同时与基层墙体和保温板有良好的共同工作能力。保温板固定在基层墙体上后，需要防护层对保温板进行保护。公司会继续加大保温板的基本生产，保温板厂，提升生产技术，以及保温板的基本质量，提升施工效率将不在话下。

一体化保温板对基层接缝处理的要求。

1、粘贴

一体化保温板为轻型板，产品自重每平方米仅为8-10公斤(有机保温板型)，比现场作业的到国家EPS/XPS薄抹灰系统的整体重量还小，因此只需专用砂浆将其直接粘贴至墙面，即可达规定的粘结强度要求。

2、对基层的要求

保温板特殊的层状结构，保证了保温装饰板本身坚固而平整。正常安装保温装饰板时基层应达到标准抹灰，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、不剥离、表面平整、立面垂直、阴阳角垂直。

由于基层墙体略微的凹凸与粗糙可通过专用砂浆来调整，保温板厂家，因而保温装饰板对基层的平整度与光洁度要求相对较低，长春保温板，而且处理相对简单。这与金属漆、氟碳漆等高档涂料为了达到仿

铝板效果，不惜动用十余道工序来处理基层形成了鲜明的对比。

3、接缝处理

在现场安装保温板时，在两块板之间预留5mm-10mm宽的接缝。当成品板底部的砂浆干燥后，在接缝中嵌填泡沫材料，再用耐候型密封硅胶填平整条接缝。

4、锚固

为彻底消除保温装饰板分层剥离的现象，提高保温装饰板的整体安全性，使用锚固件，紧扣饰面层，并再次将保温装饰板与墙体牢固地连接在一起。

这种复式固定模式，为高层建筑的外立面装饰提供了万全保障。

‘以貌取人’判断保温板的质量方式方法。

保温板的存在是日常装修行业常见的装修材料产品，是值得广大客户朋友你关注认可的重点产品，保温板的使用更是提升了施工质量，关于保温板的质量判断方式方法，希望客户朋友简单了解掌握。

1、看表面是否光滑平整无裂痕

2、在表面用指压是否坚硬，一捅即破为差板

3、整张板是否弯曲变形，好板应该平整

4、从侧面揪一小块下来，看是否有弹性，好板，捏后有弹性可恢复；一捏即扁，无弹性为差

5、对于阻燃板，保温板图片，B1为点火不燃，B2为离火自熄。

以上五点是保温板的判断标准，希望客户朋友掌握了解，为更好的进行工程施工提供支持帮助。

长春保温板-信德硅酸钙-保温板图片由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。长春保温板-信德硅酸钙-保温板图片是泰安市信德硅酸钙制品有限公司（www.taxinde.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵建民。