

模块生产厂家 模块建房公司 淮安模块生产厂家

产品名称	模块生产厂家 模块建房公司 淮安模块生产厂家
公司名称	山西未来墅建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市夏县瑶峰镇小侯村村西未来墅工业园
联系电话	13191012521

产品详情

我公司主营：模块建房 eps模块 泡沫保温板 欢迎咨询了解模块生产厂家

- 1、模块建房是用改性可发性聚ben乙烯颗粒，经加热发泡后，通过专用设备和模具及特殊工艺一次性冲压成型的新型节能建材。模块是利用搭积木式的原理做成各种不同规格形状模块。
- 2、用模块建房，钢筋混凝土整体浇筑成型，建筑结构性好，同时墙体内外双层保温，导热系数仅为0.028 w/m.k，优于国家75%的节能标准，而且模块防火级别达到B1级，倘若复合膨胀玻化微珠防火材料，能够形成保温防火砌体结构一体化，达到A级的防火级别。

我公司主营：模块建房 eps模块 泡沫保温板 欢迎咨询了解模块生产厂家

EPS建筑模块采用电脑全自动生产线，按建筑模数、组合构造、施工工艺的需求模数、模具化一次成型制造，湖南模块生产厂家，产品质量稳定，熔结性均匀，几何尺寸准确。直板形模块规格：长300mm、1200mm，高300mm、450mm、600mm，厚60mm、70mm、80mm、100mm、150mm。模块呈矩形，泰州模块生产厂家，内外表面按一定模数有均匀分布的燕尾槽，淮安模块生产厂家，四周有两道矩形企口，上端企口位置每间隔300mm有一个连接桥插口(用于连接桥连接两块板)。角形模块(阳角、阴角)规格：阳角、阴角均分布大角和小角两种，其边长均由组合钢模板的角模边长和混凝土墙体厚度决定，阳角和阴角的边长差300mm，大角与小角的边长差300mm；高300mm、450mm、600mm；厚60mm、70mm、80mm、100mm、150mm。阳角模块呈等边直角形，内外表面按一定模数有均匀分布的燕尾槽，四周边有矩形企口；阳角的大角上端企口位置处有3个距离300mm的连接桥固定插口，阳角的小角上端企口位置处有两个间距300mm的连接桥固定插口；阴角模块除两道竖向凹凸企口方向不同和上端企口位置处分别是两个和一个连接桥固定插口外，其他均与阳角相同。阳台转换模块规格：分两侧转换模块和端头转换模块两种。

两侧转换模块每块长500mm，分3块沿阳台挑出方向插接组合，最后1块根部高210mm，最前1块端头高160mm；端头转换模块每块长300mm，高160mm，分若干块沿阳台宽度方向插接组合；厚60mm、70mm、80mm、100mm、150mm。两侧转换模块成直角梯形，端头转换模块呈矩形，内外表面按一定模数有均匀分布的燕尾槽，前后、内侧和上表面均有两道矩形企口，有装饰线的断面呈刀把形，无装饰线的断面呈矩形。

我公司主营：模块建房 eps模块 泡沫保温板 欢迎咨询了解模块生产厂家

建筑整体性强，可抗8级以上强地震

现浇钢筋混凝土形成剪力墙，并且楼板采用现浇的钢筋混凝土，与墙体混凝土通过预留的钢筋相连，整个房屋的结构形成一个整体，抗震性能好，模块生产厂家，可抗8级地震。

B1级阻燃，离火自动熄灭不扩燃

EPS模块在聚ben乙烯原材料的基础上添加了阻燃剂成分，在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易发生蔓延，当火源移开后燃烧立即停止。

模块生产厂家-模块建房公司-淮安模块生产厂家由山西未来墅建筑科技有限公司提供。模块生产厂家-模块建房公司-淮安模块生产厂家是山西未来墅建筑科技有限公司（www.ryjzn01.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：齐经理。同时本公司（www.epsmkjf.com）还是从事山西经济型EPS模块建房施工，河南低成本EPS模块建房，EPS模块建房工程公司的服务商，欢迎来电咨询。