

# 惠州小型建筑公司 森立建筑 建筑公司

产品名称	惠州小型建筑公司 森立建筑 建筑公司
公司名称	惠州市森立建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市三环路旁美乐斯商务中心415-416室
联系电话	13829928298

## 产品详情

注意事项二：

- 1.桩芯砼：C30无收缩细石砼（掺微膨胀外加剂）。
- 2.地下室外围剪力墙浇筑砼时，应预留0.85m高不浇筑砼，根据人防规范，顶板面筋钢筋锚入外围高度：1.71aF。
- 3.电梯井四周砌砖墙时，要在每层增加一条圈梁，C25砼。圈梁高度应及时与业主单位沟通，提早确定电梯品牌、型号，以便于圈梁高度的确认。
- 4.主体结构施工时，惠州小型建筑公司，当剪力墙、柱砼等级与梁板砼等级相差 > 5MPa时，在梁板砼浇筑时，应发一车剪力墙、柱砼浇筑梁柱接头位置，且砼应采用同等级细石砼浇筑。
- 5.楼梯模板安装中，应及时复核楼梯平台标高及踏步数和位置。
- 6.地下室剪力墙、柱砼浇筑时，柱脚应安排人员及时用锤子敲打检查是否密实。
- 7.地下室底板砼浇筑，正处于酷热阶段，应备好塑料薄膜、草席、麻袋等材料及时保养。

8.地下室顶板孔洞如管道井、楼梯井、电梯井，惠州森立建筑工程有限公司，需预埋钢筋，

施工做砼反坎。

卷材铺贴 、卷材及基层涂胶基本干燥后（手触不粘一般15~20min即可铺贴，此为满铺粘法搭接宽度100mm，惠州楼板建筑公司，接茬错开250mm。 、铺贴前，必须弹线（拉线）控制，地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸，保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下，每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍，以排除粘接层之间的空气。排除空气后，用压辊沿粘接面用力滚压

。

地下室的门窗与地上部分相同。当地下室的窗台低于室外地面时，建筑公司，为了保证采光和通风，应设采光井。

防潮防水：地下室的外墙和底板都深埋在地下，受到土中水和地下水的浸渗，因此，防潮防水问题是地下室设计中所要解决的一个重要问题。一般可根据地下室的标准和结构形式、水文地质条件等来确定防潮、防水方案。

当地下室底板高于地下水位时可做防潮处理。当地下室底板有可能泡在地下水中时应做防潮、防水处理

。。。

惠州小型建筑公司-森立建筑-建筑公司由惠州市森立建筑工程有限公司提供。“建筑工程,土石方工程,园林绿化工程,钢结构工程,装饰工程”就选惠州市森立建筑工程有限公司（[www.hzsengli.com](http://www.hzsengli.com)），公司位于：惠州市三环路旁美乐斯商务中心415-416室，多年来，森立建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：韩冬生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森立建筑期待成为您的长期合作伙伴！