

室内加建楼板 加建 森立建筑

产品名称	室内加建楼板 加建 森立建筑
公司名称	惠州市森立建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市三环路旁美乐斯商务中心415-416室
联系电话	13829928298

产品详情

- 1、开工前，务必认真检查图纸是否齐全，设计单位是否按审图意见修改完善设计；做好人防施工特别是各安装工程开工前的专项技术交底；注意：民用设计院图纸如果有变更，室内加建楼板，必须通知专业设计院复核。
- 2、认真熟悉两个设计单位的设计图，将图纸的矛盾解决在施工前，别墅加建楼板，并将专业设计院对管线的防护要求标注到民用院相关图上，以避免遗漏。若对人防特殊要求或对设计意图不明确，务必向专业院咨询清楚后做，切记凭经验盲目施工。
- 3、及早与防护设备生产厂联系，组织好防护设备进场，做好安装的协调工作。
- 4、人防工程建成后应是一个密闭体，绝不允许出现渗漏。为保障这点，应记住施工有个严格的要求；砼浇筑后，加建，不允许剔打！
- 5、人防的防护门（防密门、密闭门、胶管活门、悬板活门）的门框、封堵框、防爆波地漏以及所有水、风、电管线（特别是电缆桥架穿墙处）的防护套管等预留预埋，均必须一次施工埋设到位，不允许后补。注意人防集水坑和墙基的设置。
- 6、人防的防护墙、顶板和设计考虑的部分底板中，双层双向布筋之间的拉结筋必须按要求施工：间距不大于500；弯钩不小于135°；必须拉住结点外层钢筋。

7、人防的防护墙支模，只允许采用带止水片的一次性拉杆。

8、大型封堵框下面的封堵沟必须保留到竣工验收备案后才能填平。

9、安装前期，务必认真熟悉图纸，将人防所需防护套管准确、及时、完整埋设到位，切勿遗漏错位。要注意多管并排情况，务必算好防护闸阀安装所需位置。

全地下室外露地面以上部分(露出部分小于房间平均净高1/2)侧墙上同样可以开窗或通过采光井解决采光和通风问题。地下室外露侧墙上是否可以开门窗、或门窗是否临街，与判定是全地下室还是半地下室没有任何关系，判定的标准只有一个，阳台加建楼板，就是地下室房间地面低于室外设计地面的平均高度与该地下室房间净高的高差在那个范围内，在半地下室的要求范围内就是半地下室，在全地下室的要求范围内就是全地下室，与其他任何因素均没有关系。

地下室的外墙不仅承受上部的垂直荷载，还要承受土、地下水及土壤产生的侧压力，因此地下室墙的厚度应按计算确定。

地下室的门窗与地上部分相同。当地下室的窗台低于室外地面时，为了保证采光和通风，应设采光井。

· 采光井由侧墙、底板、遮雨设施或铁算子组成，一般每个窗户设一个，当窗户的距离很近时，也可将采光井连在一起。

室内加建楼板-加建-森立建筑(查看)由惠州市森立建筑工程有限公司提供。“建筑工程,土石方工程,园林绿化工程,钢结构工程,装饰工程”就选惠州市森立建筑工程有限公司(www.hzsengli.com)，公司位于：惠州市三环路旁美乐斯商务中心415-416室，多年来，森立建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：韩冬生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森立建筑期待成为您的长期合作伙伴！