

桥梁伸缩缝胶条-天然胶型

产品名称	桥梁伸缩缝胶条-天然胶型
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝胶条装置型号选择1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸).2、桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。3、用户有特殊要求应明确注明。(注：如用户不提供定位值，则生产公司一律按产品的额定最大伸缩量一半定位出厂)桥梁伸缩缝胶条装置运输与包装伸缩缝装置应根据分类、规格及货运重量规定成套包装，可采用不同的包装方式。不论采用何种包装方式，都应捆扎包装平整、牢固可靠，如有特殊要求，可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件须用塑料薄膜装袋封口

伸缩装置使用锚固钢筋应符合GB/T 1499,GB 13013的规定，并满足设计要求。除不锈钢板的滑动面和与混凝土的接触面外，凡待组装构件表面应平整、清洁，去除铁屑毛刺、油污，除锈后均应进行有效防护处理。模数式伸缩装置组装后，在伸缩装置完全压缩时的任意位置，在同一断面处，以两边梁顶面的平面为准，每根中梁顶面和边梁顶面相对高差不应大于±1.5mm;每条缝宽度偏差应在±2mm范围内。平面总宽度的偏差，当伸缩量不大于480mm时，应在±5mm范围内;当伸缩量大于480mm且小于等于800mm时，应在±10mm范围内;当伸缩量大于800mm时，应在±15mm范围内。模数式伸缩装置在工厂组装时，经检测合格后，应按照用户提供的施工安装温度，确定其压缩量定位出厂。若用户未提供安装定位温度，可按大伸缩量的1/2定位出厂

既然要安装桥梁伸缩缝

，为啥不先装好了再铺路？陈岩解释：“桥梁的施工要遵循严格的程序，伸缩缝的安装也有先后的程序，不可以颠倒。”

伸缩缝安装施工的过程非常复杂，桥梁在施工时就已经先预留出伸缩缝安装的空间，在里面填上临时填充物。当桥面沥青铺装层完成并验收合格后，就可以根据伸缩缝施工图的要求确定开槽宽度，

准确放样，打上线后用切割机锯缝，将安装伸缩缝位置的沥青和里面的填充物都清理干净，后是安装伸

缩缝。

对于大家所关心的挖伸缩缝会不会影响桥的质量安全问题，陈岩说，去年有部分桥面受冬季温度影响没有完工，但是为了缓解长春冬季的交通拥堵问题，便进行临时通车。没有安装伸缩缝的位置，使用填充物进行填充，保证桥面平整能够通行。这些填充物不属于建设桥梁的材料，所以和桥梁的质量安全不产生关系。