NJGC-30-500耐酸耐寒耐腐蚀环形胶带

产品名称	NJGC-30-500耐酸耐寒耐腐蚀环形胶带
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	500.00/条
规格参数	拉伸强度:100N 生产周期:5-10天 裙边胶带:500 *5
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

产品详情

称重给煤机裙边阻燃胶带

NJGC-30称重给煤机、给料机、配料秤等用的输送计量胶带，输送胶带采用环形波纹挡边（裙边）皮带，裙边高度为40mm、60mm，耐高温。裙边采用波纹式，当胶带通过滚筒时，裙边外侧成扇行张开，整个裙边连续无缝隙。煤不会从缝隙处散落，同时也不会使小块煤夹卡在缝隙中，延长胶带寿命，防止煤向两侧溢出。

皮带订货须知　订购皮带时需告知皮带的周长及皮带的宽度，我们可按客户所提出的皮带要求，进行皮带的生产及加工。

NJGC-30称重给煤机计量皮带适合于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品。

环形输送带是在生产过程中将输送带制成无接头环形输送带，其特点是带芯没有接头，没有因接头处早期损坏而影响使用寿命，胶带表现平整、张力均匀，因此胶带运转平稳，使用伸长率小。广泛应用于建材、矿山、化工、冶金、粮食部门的自动计量。

徐州科霖公司生产的环形输送带配用高强度骨架材料采用无接头缠绕式及上下复盖胶多层贴合的工艺制成，伸长小、耐磨耐老化等特点，是钢铁煤炭运输机械理想的配件。

环形裙边耐高温胶带应用给煤机型号：NJGC-30-500、NJGC-30-650、NJGC-30-800 、NJGC-30-1000型。

包胶滚筒：表面冷粘有人字形橡胶板，以防止煤粉附贴在主动滚筒表面上，同时，利用橡胶上人字沟槽将附贴在主动滚筒表面的煤粉排泄出去，因此可以防止胶带跑偏及打滑。称重式给煤机专用滚筒

主动滚筒：采用高强度材料制造，表面冷粘阻燃式包胶板，以防止煤粉附贴在主动滚筒表面上，同时，利用橡胶上人字沟槽将附贴在主动滚筒表面的煤粉排泄出去，因此可以有效地防止胶带跑偏及打滑。从动滚筒具有自洁及自动纠偏功能。滚筒轴承及清扫轴的轴承全部安放在壳体外面，安装维护方便。称重式给煤机、称重式给料机专用滚筒 驱动滚筒 主动滚筒：采用精加工，一次加工成型，保证其加工精度，降低皮带跑偏现象出现。称重式给煤机专用滚筒 从动滚筒：具有自洁及自动纠偏功能。

NJGC-30胶带称重给煤机、皮带给煤机、称重给煤机

型号：NJGC-30-500、NJGC-30-650、NJGC-30-800 、NJGC-30-1000

NJGC-30型全封闭带式耐压称重给煤机，是解决磨前或入炉煤计量实现燃煤正平衡计算的理想设备，同时也适用于其它对现场环境要求较高的行业现场中散状物料的连续输送、计量、并可根据用户要求实现开环、闭环流量控制及厂内区域网络管理。

系统特点：

全封闭结构，有效防止粉尘外溢；

有观察窗、检修门，便于观察工作状态和拆装检修；

自动/手动无级调速装置，给料均匀可靠；

数字化称重控制仪具有瞬时流量显示和累积重量显示标准打印、通讯接口，020mA或420mA电流输出；

与工业PC机联网可形成开环、闭环控制系统，上、下限报警信号输出；

高温气体隔离闸门，防止热风回流，保证*全生产。成熟防偏技术，确保长时间，不间断地满负荷运行。

环型裙边皮带秤（NJGC-30）给煤机给料机专用无接头胶带

环形裙边胶带的特点是带芯没有接头，没有因接头处早期损坏而影响使用寿命，胶带表现平整、张力均匀，因此胶带运转平稳，使用伸长率小，更确保计量精度。

一般裙边高度为：40㎜、50㎜、60㎜等。

环型裙边胶带适用的设备：

耐压称重给煤机NJGC-30-500 B=500 B=650 B=800 CC56B

计量胶带给煤机 配料秤 配煤秤 电厂脱硫称重皮带给料机

全密封配料秤 圆盘配料秤 称量胶带机

环型裙边胶带型号：

环型裙边皮带500*5*(3+1.5)*X*X 锅炉车间给煤机专用

环形裙边皮带 EPT 3+2 4.5+1.5 L X*5*(3+1.5)*X*X

裙边皮带500*4（3+1.5）*X 650*4（3+1.5）*X 800*4（3+1.5）*X

环形凸台裙边计量胶带

环形裙边胶带500 *5(3+1.5)*X 650 *5(3+1.5)*X 800 *5(3+1.5)*X 1000 *5(3+1.5)*X

环形裙边胶带生产周期：5-10天

裙边胶带拉伸强度：100N

配件全款发货！设备分期付款！1、合同签订后3日内，甲方支付合同总金额的30%至乙方账户上后，合同生效；2、发货前支付合同总金额的30%，乙方安排发货,并且乙方给甲方开具17%增值税全额发票；3、安装调试合格七到十天内支付合同总金额的35%（货到之日起60天内若甲方不调试，则视为调试合格，支付乙方合同总金额的35%）；4、质保金为合同总金额的5%，质保期为一年，到期后七到十天内付清。

徐州科霖机械设备有限公司坐落于云龙区环乡路19号，是致力于称重、测控、监控、输送等工业控制行业，集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的高新技术企业。主要有拉姆齐称重仪表配件,电子皮带秤,皮带纠偏装置,称重给煤机、敞开式称重给料机、配料秤、螺旋给料机、输送机、称重仪表、效验链码、采制样等称重设备及拉姆齐同行业备件，广泛应用于水泥、建材、码头、化工、粮食、矿山、电力、冶金等行业。