

# 陶粒混凝土 内蒙古混凝土 金水河阳光

产品名称	陶粒混凝土 内蒙古混凝土 金水河阳光
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

## 产品详情

### 加气混凝土设备中水泥的作用分析

加气混凝土设备生产过程中，铝消化速度对加气混凝土的浇注稳定性具有较大的影响，加气混凝土料浆在浇注后的初期阶段，混凝土地址，铝大量发气，料浆缓慢稠化，保持足够的流动性，使发气顺畅，而一旦发气结束，就会形成具有一定强度的坯体，这就要求料浆稠化速度必须和铝发气速度相适应。

不同的加气混凝土品种、不同的生产工艺对水泥的要求有所不同。

当单独采用水泥作为钙质材料时，水泥必须能够提供足够的氧化钙参加生成水化硅酸钙的反应，并要保证加气混凝土坯体能够及时稠化和硬化，因而希望水泥中氧化钙含量高一些，这就需要选用标号较高的无混合料的硅酸盐水泥或是只掺少量混合料的普通硅酸盐水泥。

如果水泥和石灰混合使用，且以石灰为主时，水泥主要起调节料浆稠度，粘度和可塑性，商品混凝土价格，加速坯体硬化促进蒸养过程水热反应等作用。当水泥和石灰混合使用时，如果水泥用量和石灰相比只占很小的比例，水泥的作用主要是保证浇注稳定并加速坯体硬化，改善坯体性能和制品性能，当水泥用量大而石灰用量相对较小时，水泥则在浇注和蒸养各个阶段发挥作用。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 加气混凝土生成过程中的注意事项

在加气混凝土设备生产线过程中也是能说明这个问题的。由于加气混凝土设备是由很多不同种类和功能的单一设备组成的整条生产线。因此，每个单一设备的细节都需要非常注意。由于加气混凝土生产线的每个设备，每个步骤都是环环相扣的，所以，只有把每个细节做出了高质量的生产，才可能让整个生产线生产出来的加气混凝土设备制品的质量更好。加气混凝土设备生产线的每个设备就像蚂蚁窝，不可忽视这个“小小的蚂蚁窝”，内蒙古混凝土，它有可能会毁掉整个生产线的质量。

注意事项：

- 1、切割机的精度要把握好。不可因为人工挂丝的失误，陶粒混凝土，造成大尺寸的偏差。
- 2、配方和工艺。根据所在地区的原料情况，进行分析调整，还可以做出试验小样。
- 3、坚持对加气混凝土设备的定期维护和保养。尤其注意，保证空车平稳的运行。可在空车入釜轨道上编组试运行。
- 4、轴承的清洗。一般情况下，平均两个月清洗换油一次。
- 5、蒸养车易损件要经常维护，发现损坏部件需立刻更换。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 混凝土加气块构造要求

当砌体墙的水平长度大于5米，在墙中间和端部加设构造柱，具体需根据墙厚及设计要求设置，构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎宜先退后进，进退尺寸不小于90mm，高度为300mm左右；当设计无要求时，构造柱应设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部，构造柱的宽度一般与墙等宽。

高度大于4米的砌体在墙半高或门顶标高处设置通长钢筋混凝土圈梁或配筋砂浆带，圈梁宽度与墙等宽，高度不应小于120mm。砌体与结构或构造柱连接的部位，沿墙高每隔2~3皮砖高约500~600mm设2~6拉墙筋，长度需符合设计要求。圈梁、构造柱的插筋和拉墙筋可采用植筋法，则需对植筋后钢筋作拉拔试验；也可采取结构施工时预留的方式。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

陶粒混凝土-内蒙古混凝土-金水河阳光(查看)由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司（[www.8888yijin.com](http://www.8888yijin.com)）是一家从事“建筑材料,装饰材料,粉煤灰砖的生产,销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金水河阳光”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金水河阳光在砖、瓦及砌块中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！