

桥梁切割拆除 合肥桥梁切割 合肥天祥切割公司

产品名称	桥梁切割拆除 合肥桥梁切割 合肥天祥切割公司
公司名称	合肥天祥混凝土切割有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区桃花工业园锦绣大道与合安路交口 多伦多花园7#楼107室
联系电话	13866797335

产品详情

混凝土切割工艺流程

- 1.现场围护，设备及工作人员到位，保证机具处于良好状态，以及备好符合标准的电源和水源；
- 2.施工设备进入现场，做好防护设施，工地周围设置围挡，设置好安全警示标志，桥梁切割找哪家，在靠近拆除部位的四周用安全网做好防护，防止混凝土块掉落。专人负责观察通行及安全事项；
- 3.清理现场，合肥桥梁切割，拆除原有装修、管道等施工障碍；
- 4.搭设安全施工操作平台；切割区域下安装吊机及脚手架，并采用加楔形垫块等方法加上一定的预顶力，防止楼板和梁下沉；
- 5.对准备切割的墙板及梁板进行切割顺序编号，测放切割线，按施工组织设计规划好先后切割及吊装次序，保证施工有序进行；
- 6.切割流程：定位、放线 钻工艺孔（起吊孔） 预吊 切割 混凝土块起吊、运走每一块割块必须通过起点孔预先临时起吊固定，防止切割块突然塌下，切割完成的区域，必须架设安全防护设施并做好安全警示标志，防止人或物体坠落。

楼板拆除切割的几种方法

- 1.确定拆除部位：按施工图纸要求确定拆除部位，经复核无误后做好明确标志，拆除部位周边做好产品保护措施。
- 2.装支撑架：对拆除板周边的梁做好支撑架，支撑架的承重量大于拆除梁板的自重的2.5倍。

3.拆除楼板：楼板为钢筋砼板，先采用水钻钻孔，钻孔方式以主梁边开始，钻孔尺寸以100为宜，桥梁切割拆除，无间距钻孔。连续开到1.5米时暂停钻孔，用风镐或电镐等工具粉碎到开孔位置，再用支撑架下一步，支撑完毕后，拆除上一点先支撑架后，再继续钻孔，以此循环，直到现浇部分拆除完毕

4.拆除其余楼板：用电镐等工具将梁边剩余需拆除的的楼板碎碎，将要拆除的楼板清理干净，检查所拆除的砼块是否给其它结构或人体造成伤害，拆除的混凝土块，运至甲方指定1定的外运场地，设置临时围护栏，拆除部位做好安全围护栏。

防水方案是许多建筑项目中不可或缺的一部分，特别是在混凝土切割过程中。在切割工作中需要水冷却，并且在用水期间防止污水进入非工作区域是非常重要的。以下是混凝土切割过程防水方案的要点：

1、施工区采用钢管架，配合土工布维护设施，进行全封闭施工，防止水溅，混凝土桥梁切割公司，防止非施工人员滑倒。

2、围堰中的污水将及时收集和清理，以避免积聚的沉积物存在并集中在大水桶中。施工结束后，再次清洗。

3、所有污水不应直接排入下水道，以防堵塞下水道。应将其视为清洁水并考虑再次使用。沉积物应作为建筑垃圾处理。

桥梁切割拆除-合肥桥梁切割-合肥天祥切割公司(查看)由合肥天祥混凝土切割有限公司提供。桥梁切割拆除-合肥桥梁切割-合肥天祥切割公司(查看)是合肥天祥混凝土切割有限公司（www.hftxhnt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：颜经理。