

宜宾低密度岩棉板生产厂家

产品名称	宜宾低密度岩棉板生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

宜宾低密度岩棉板生产厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉保温板技术指标

(规格 容重 (kg) :60-200kg/m³ 厚度20--100mm
长1200×宽600mm) (外墙专用异型 (kg) : 200-320kg/m³ 长600×宽300mm)

岩棉保温板性能特点

1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03～0.047W/（moK）之间。

2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，

岩棉保温板适用范围：

建筑用防火彩钢夹心板材防盗门或普通门的填充绝热保温吸音降噪。建筑、船舶等领域，是一种既经济保温效果又好的理想材料，因不含氟、氯，对设备无腐蚀作用。

岩棉保温板施工的时候要注意以下几点：

1.岩棉保温板需保温的设施以及管道应没有任何泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在桔柑些条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。

2.岩棉保温板为了能够达到热损失最小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应该交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。

3.岩棉保温板用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料，并注意接头，接缝的密封，必要时加胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。

4.岩棉保温板保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是防火的。

5.当岩棉保温板超过200 时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。

6.对于大直径或平壁设备用岩棉保温板制品保温，超过200 时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。

7.当岩棉保温板直放置具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

8.室外用岩棉保温板做保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。

宜宾低密度岩棉板生产厂家

抗裂砂浆调配方法同粘结砂浆

第一遍抹面揉进玻纤网格布：将制备好的抹面砂浆均匀地涂抹在岩棉板上，注意：确保砂浆与岩棉板粘结良好，或者采用齿型镘刀在上面来回拉涂，分配物料并保证粘结良好，防止空鼓。紧接着将裁剪好的网格布绷紧贴于底层抹面砂浆上，趁湿用抹刀将网布压入砂浆内。首层墙面第一层玻纤网布采用加强型网布，铺贴时也应采用对接方法，对接部位采用窄幅网布进行左右搭接，搭接宽度为100mm

锚栓固定：待第一层抹面胶浆稍干硬至可以触碰时，即可安装锚栓，每块保温板的中央位置用两个锚栓固定，每处T形接缝设置一个锚栓。

第二遍抹面砂浆，网格布：抹面层厚度以盖住网格布为准，厚度约为1-2mm，再趁湿压入第二层玻纤网布。

三、施工应具备以下条件：

基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

四、不宜施工的天气条件：

岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

宜宾低密度岩棉板生产厂家