

# 钢筋混凝土切割拆除 合肥切割 合肥驿传建设工程有限公司

产品名称	钢筋混凝土切割拆除 合肥切割 合肥驿传建设工程有限公司
公司名称	合肥驿传建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥经济技术开发区桃花工业园
联系电话	18792002070

## 产品详情

### 关于混凝土墙体切割拆除

混凝土墙体切割拆除启动后，钢筋混凝土切割拆除，应空载运转，检查并确认锯片运转方向正确，升降机构灵活，运转中无异常、异响，一切正常后，方可作业。操作人员应双手按紧工件，均匀送料，合肥切割，在推进切割机时，不得用力过猛。操作时不得带手套。切割厚度应按机械出厂铭牌规定进行，不得超厚切割。作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，混凝土切割拆除，方可继续作业。严禁在运转中检查、维修各部件。锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣拾或抹试。

### 桥梁切割中降低混凝土温差的方法

- 1、使用水化热较低的水泥，基础支撑混凝土拟选用水化热相对较低的普通硅酸盐水泥，以降低水泥水化热。
- 2、降低混凝土入模温度，如果浇注混凝土在春季，自然条件下，比较有利于混凝土施工，不需要采取特别措施。
- 3、在桥梁切割施工的过程中，可以在混凝土的表面浇水，这样水分子就会渗入混凝土的表层，将结实的混凝土进行分解，这样表面的温度就会降低，最后就会出现裂缝，这样更有利于桥梁切割的工作。

### 楼板切割拆除如何施工？

- 1.确定拆除部位：按施工图纸要求确定拆除部位，经复核无误后做好明确标志，拆除部位周边做好产品

保护措施。

2.装支撑架：对拆除板周边的梁做好支撑架，支撑架的承重量大于拆除梁板的自重的2.5倍。

3.拆除楼板：楼板为钢筋砼板，先采用水钻钻孔，钻孔方式以主梁边开始，钢筋混凝土切割，钻孔尺寸以100为宜，无间距钻孔。连续开到1.5米时暂停钻孔，用风镐或电镐等工具粉碎到开孔位置，再用支撑架下一步，支撑完毕后，拆除上一点先支撑架后，再继续钻孔，以此循环，直到现浇部分拆除完毕。

4.拆除其余楼板：用电镐等工具将梁边剩余需拆除的的楼板碎碎，将要拆除的楼板清理干净，检查所拆除的砼块是否给其它结构或人体造成伤害，拆除的混凝土块，运至甲方指1定的外运场地，设置临时围护栏，拆除部位做好安全围护栏。

钢筋混凝土切割拆除-合肥切割-合肥驿传建设工程公司(查看)由合肥驿传建设工程有限公司提供。钢筋混凝土切割拆除-合肥切割-合肥驿传建设工程公司(查看)是合肥驿传建设工程有限公司（[www.hfyichuan.com](http://www.hfyichuan.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。同时本公司（[www.ahccgc.com](http://www.ahccgc.com)）还是从事合肥厂房切割工程，安徽厂房切割工程，合肥切割工程的服务商，欢迎来电咨询。