

北京中超伟业建筑工程 消电检测 检测

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 北京中超伟业建筑工程 消电检测 检测 |
| 公司名称 | 中超伟业建筑工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1080号 四层 |
| 联系电话 | 18356513627 |

产品详情

火灾应急广播

(1) 民用建筑内公共场所，消防检测项目，每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

(2) 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

(3) 客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于1.0W。

(4) 火灾时应能在消防控制室将火灾为疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

(5) 应设置火灾应急广播备用扩音机，其容量不应小于火灾需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。酒店所有的消防广播语言除中文之外必须要有3种以上的国际通用语言进行循环播放。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

消防系统

水灭火系统包括：室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统，消防水泡、水幕、细水雾等。

防排烟系统包括：正压送风系统和排烟系统。

应急疏散系统包括：应急照明和疏散指示。

气体灭火系统包括：二氧化碳灭火系统，七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统和IG541等。

防火分隔就是防火墙、防火门、防火卷帘的统称。

自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求，配件齐全，表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。

喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求，丝扣完整，感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动，有产品出厂合格证。

消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面平整、光洁。金属箱体方正，检测，无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

公共建筑室内消火栓系统

体积超过10000立方米或超过四层的公共建筑(包括底商)设消火栓系统，其他可不设消火栓；

每一地点有两股消防水柱到达；

消火栓垂直立管和和水平干管要形成环状。

系统要有两个入口与室外环状管网连接，入口设阀门、逆止阀。

室内消防水箱进水由生活给水系统接入，独栋建筑使用时出水管接入室内消火栓系统，如果多栋建筑使用同一水箱，出水管要接入室外临时高压消防管网。

消火栓口最1高动水压不高于0.5MPa（50m水柱），超过的要使用稳压减压消火栓。

消火栓系统入口最1高动水压、静水压均不得超过0.8MPa，消电检测，超过的要减压。

地下室设消火栓，每一点至少有两股水柱到达。

当消火栓超过10个，且室外消防水量超过15L/S时，要有消防水泵结合器。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

北京中超伟业建筑工程(图)-消电检测-检测由中超伟业建筑工程有限公司提供。北京中超伟业建筑工程(图)-消电检测-检测是中超伟业建筑工程有限公司（www.zcwyz.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。