

# DE200型预留洞模具（PVC管160型立管使用）

产品名称	DE200型预留洞模具（PVC管160型立管使用）
公司名称	靖江鸿泰新型建材有限公司
价格	25.00/套
规格参数	材质:高韧性塑料 产地:靖江 品牌:鸿泰
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江江平路224，靖江虹泰房地产有限公司
联系电话	86 0523 84981080

## 产品详情

材质	高韧性塑料	产地	靖江
品牌	鸿泰		

de200型 下口直径 206mm 上口直径 254mm 适用于 de 160 立管

靖江鸿泰新型建材有限公司，位于经济繁荣的现代化港口城市——靖江。举世瞩目的江阴长江大桥飞架南北，著名的新长铁路贯穿全市，东临上海、南靠无锡、北依扬州、水陆交通十分便捷，有着得天独厚的地理优势。本公司目前经营公司专利产品——新型预留洞模具。本产品改变了传统的预留洞工艺，体现了“绿色，环保，低能耗，高效率”的思路和技术。在销售服务上，本公司以“质量第一、信誉第一、用户至上”为宗旨，具有良好的社会口碑及信誉。本公司真诚希望与国内外客户建立良好的贸易关系，坦诚合作、互惠互利、共同发展。

本产品获得国家专利：

产品使用优势及参数：

模具材料使用费大大降低—每只产品平均9元计，可使用100次算，每次使用成本只有9分钱，原来的要花1块多一只。安装100个模具两个人只要1小时不到，就可以轻松完成。每只安装费用也是极其有限的。原来的套管安装100个，从制作套管到安装好，并填好黄沙，两个人个人要很累的做上一天时间。拆除方便，只要不被建筑材料或垃圾压住，可以在任何有空的时候去拆除，水泥凝固了也没事，拆除的速度和安装一样快，原来的钢套在浇好混凝土后初凝时就要立即拆除，否则就拆不出来了。塑料套管也是多半要半夜去拆的，更多的是拆不出来以后凿掉，多花人工。最大的优点在于可以极大的节约了补洞时的人工。两人一天可以补好200只预留洞，按每人每天100元人工算，每补一个洞只花1元。原来的补洞最少也要花上4—5元/只。补好的洞由于侧壁锥形且有阶梯结构，增加了接触面积，具有非常好的防渗性能，补好

后几乎可以一次性到位，而原来的工艺繁琐且不说，返工率还是很高的。补好的管道不管上口还是下口都清洁如新，不像原来的补洞，挂的管道上全是水泥浆，要花人工去清理。现有模具规格，几乎涵盖了现有施工需要，具体如下：

## 产品参数

de50型 下口直径66mm 上口直径 106mm 适用于 面盆、浴缸、拖把池 小便斗、阳台地漏de75型  
下口直径91mm 上口直径 132mm 适用于 de50立管 带存水的de50地漏 de75的支管清扫口

地漏专用型 下口直径 66mm 上口直径 132mm 适用于 各种de50 地漏de110型 下口直径 126mm 上口直径  
165mm 适用于 马桶、 de75立管 de75地漏 de110普通地漏 蹲式坐便器de160型 下口直径 166mm 上口直径  
216mm 适用于 de110立管 de110存水地漏 de110 h立管上de200型 下口直径 206mm 上口直径 254mm 适用于  
de 160 立管