

深圳，东莞，广州PVC围挡生产厂家规格及报价

产品名称	深圳，东莞，广州PVC围挡生产厂家规格及报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

pvc施工围挡的使用历程，很多人都不清楚，其实施工围挡发展上已经有非常悠久的历史，而且我国出现上也非常早，就在清朝的时候便出现了。随着工艺上的不断发展也在慢慢被改变，从最开始的草质、木质、到后来的石头围挡的形式，经过不断的发展努力到了今天的施工围挡，有先进的PVC围挡、锌钢护栏。

深圳，东莞，广州PVC围挡生产厂家规格及报价

施工围挡的不断发展也是为了我们的生活越来越美好和谐。

在最开始，欧洲在13世纪就出现了铁艺护栏，特别在文艺复兴时期，人们都把安全问题看得非常的中央，所以安全围栏的发展上也达到一个非常繁荣的时期，而铁艺护栏当初还是一种贵族的象征，有非常好的防盗功能，而且外观上非常漂亮，现在铁艺围栏也逐渐走进了每家每户，就连小小的阳台上，都能看到铁艺护栏的身影。甚至住户都不知道它原来有这么深厚的故事。

而且现在我们的科学技术上进步发展上也越来越快，人们对施工围挡的质量以及审美上都开始有越来越高的要求，在需求上施工围挡也诞生了。而且不但如此，城市的开发建设量越来越大，施工围挡的需求量也在不断的增加，日后也会成为我们日常中常见的一道美丽风景线。

pvc围挡施工安全不容忽视!

3个pvc施工围挡搭建不牢固的原因：

1、有的施工单位认为施工现场的围墙属于临时性的，产生临时观念，故在施工时未加以重视，不按照规

范要求去施工;

2、为节省材料，围墙采用粘土砌筑，以便工程完工后拆除围墙砖作二次利用，但此做法势必造成围墙自身强度太低，稳定性差;

3、在靠近林带和绿化植被边的围墙砌筑，施工时未采取防范措施，由于受到林带经常浇水和绿化微喷的影响，造成围墙基础不断下沉，墙皮脱落，乃至墙体倾斜、倒塌;四是施工现场围墙一侧大量堆土、堆放砂石料或其他建筑材料，对围墙产生较大的侧压力，而导致围墙倒塌。

施工围挡虽然只是临时需要的安全措施，但是仍然需要认真搭建，这关乎到生命安全。

4个围挡技术施工方法：

1、在原土地面上砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于400mm.施工顺序为：先用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础收台砌一层370砌筑500高的240宽实心砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆围墙压顶。

2、在松软的地面上，砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于500mm.施工顺序为：基槽底部进行打夯M5水泥砂浆砌筑四层500宽砖基础收台砌一层370砖砌筑1000mm高的240实心砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶。

3、在林带边和植被边砌筑围墙时，首先要考虑林带浇水和绿化微喷的影响，基础深度应不小于600mm.施工顺序为：先浇注500宽200mm厚C10砼M5水泥砂浆砌筑100mm高的240实心墙M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶，砌筑完毕靠近林带和植被一侧的围墙，墙面就立即用M5防水砂浆抹面。

4、围墙砌筑时，砖垛的间距必须按照规范要求设置，一般为3~3.6m设一个砖垛;在砌筑空斗墙时，必须按照“五斗一眠”进行砌筑，以确保围墙整体稳定性。另外一点需要注意的是，砌筑好的围墙一侧严禁堆土、堆放砂石料或其他建筑材料。