

武汉鸿大吉起重 厂房搬迁价格 厂房搬迁

产品名称	武汉鸿大吉起重 厂房搬迁价格 厂房搬迁
公司名称	武汉市鸿大吉起重搬家公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区将军路
联系电话	15271850383

产品详情

选择设备吊装方案的原则和步骤有哪些？

科学地选择设备吊装方法，应遵循以下步骤：

1、技术可行性论证

每一种吊装方法都不可避免地存在其技术局限，每一种设备都有其独特的要求，每一次吊装施工，现场环境不同。进行技术可行性论证，就是根据设备特点、现场条件，研究在技术上可行的吊装方法。

2、安全性分析

设备吊装工作，安全第一，必须结合具体情况，对每一种可行的方法从技术上进行安全分析和比较，找出不安全的因素及其解决的办法，并认真分析这些解决办法的可靠性。

安全性分析包括质量安全和人身安全两方面。

3、进度分析

不同的吊装方法，其施工需要的工期不一样，如采用桅杆吊装的工期要比采用自行式起重机吊装的工期长得多。而在实际工程中，吊装工作往往制约着整个工程的进度，所以必须对不同的吊装方法进行工期分析。所采用的吊装方法，不到万不得已，不能影响整个工程的进度。

4、成本分析

比较低的成本完成工程，获取合理利润，是工程建设的目的，因此，必须对安全和进度均符合要求的施工方案进行最低成本的核算，厂房搬迁合同，选择其中成本较低的设备吊装方法。但是要注意，决不允许为降低成本而采用安全性不好的设备吊装方法。特别不允许为降低成本而采用安全性不好的设备吊装方法。特别不允许为降低成本而省略安全措施。

管路、线路拆除 拆卸时应先拆支管后拆总管，最后支架，在其他设备解体件外形尺寸内的管线不再拆卸，由软管与设备连接时，将与管子连接拆开后，将软管绑扎到设备上，拆卸时要特别注意以下几点：

A.绘制出各生产线必要的管路系统图

B.由于拆卸的管头较多，因此必须在被拆卸的管接头两侧先挂上安装标号牌，拆下的管接头要包扎好，以免损坏丝扣和污物进入。

C.管接头所带的密封垫不得遗失，可一起包扎在管接头内。

D.拆下的管子，按其所载的介质种别，分别捆绑，挂好装箱标记，送往指定地点。

E.拆卸时，必须用合适的工、机具，用力适当，每件拆卸件必须有装箱号，并进行防锈处理后，才可装箱。

武汉大型起重吊装对起重工技术人员的要求;

1、起重工必须经专门安全技术培训，考试合格持证上岗。严禁酒后作业。

2、轮式或履带式起重机作业时必须确定吊装区域，并设警戒标志，必要时派人监护。

3、大雨、大雪、大雾及风力六级以上(含六级)等恶劣天气，必须停止露天起重吊装作业。严禁在带电的高压线下或一侧作业。

4、起重工应健康，两眼视力均不得低于1.0，无色盲、听力障碍、高血压、心脏病、癫痫病、眩晕、突发性昏厥及其他影响起重吊装作业的疾病与生理缺陷。

5、起重吊装作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员，障碍已排除。吊索具无缺陷，捆绑正确牢固，被吊物与其他物件无连接。确认安全后方可作业。

6、吊装作业时必须执行安全技术交底，听从统一吊装信号指挥。

- 7、使用起重机作业时，厂房搬迁，必须正确选择吊点的位置，合理穿挂索具，厂房搬迁价格，试吊。除指挥及挂钩人员外，严禁其他人员进入吊装作业区。
- 8、使用两台吊车抬吊大型构件时，吊车性能应一致，单机荷载应合理分配，且不得超过额定荷载的80%。作业时必须统一指挥，动作一致。
- 9、在高压线垂直或水平方向作业时，必须保持下表所列的最1小安全距离。起重机与架空输电导线的最1小安全距离。

武汉鸿大吉起重(图)-厂房搬迁价格-厂房搬迁由武汉市鸿大吉起重搬家公司提供。武汉市鸿大吉起重搬家公司（www.whdjzdz.com）位于武汉东西湖区将军路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前武汉鸿大吉起重在工程、建筑起重机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。武汉鸿大吉起重取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。武汉鸿大吉起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。