

佛山厂房平台搭建维修，搭棚工程队伍公司

产品名称	佛山厂房平台搭建维修，搭棚工程队伍公司
公司名称	佛山市南海区环粤通用钢架有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	宝钢-28:A-1 A-40:A-48 北京:A-48
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村桂丹路上柏路段旺铺南恒钢材铺位6号铺
联系电话	13927250061

产品详情

本工艺规范应具有以下质量记载：

7.1 焊接资料质量证实书。

7.2 焊工合格证及编号。

7.3 焊接工艺实验报告。

7.4 焊接质量测验报告、探伤报告。

7.5 设计变化、洽商记载。

7.6 隐藏工程验收记载。

7.7 其它技巧文件。

佛山市环粤通用钢结构有限公司专业设计、生产、加工、安装钢结构厂房，简易厂房，阁楼工程，有专业设计人员多名、专业管理人员名、专业生产加工人员50人、专业安装人员45人。主营业务：专业铁棚搭建，星瓦棚搭建，钢构厂房搭建，简易厂房搭建，阁楼搭建等钢结构（厂房）安装工程等。

十年免费防漏保修，风去雨来不再忧，质量=生命。“勿以小为而恶之”是我们的工作态度。本公司主要经营钢结构生产安装，以及专业安装劳务提供为一体的优势，为客户提供低成本的工程造价，建造高质量放心工程。二十年安装经验，钢结构工程有限公司、工程承包环粤几百万平方米质量见证，人无我有，人有我优，百年大计，有我保障。

本公司全体员工将一如既往地坚持以“诚信赢天下”的经营原则。公司服务网络遍及广东，佛山，广州，中山，清远，云浮，肇庆，东莞，珠海，广西，韶关，江门，惠州，深圳，等地。欢迎各位客户，

钢结构工程有限公司、佛山钢结构公司、佛山钢结构施工队、佛山钢结构工程队，建筑工程咨询、钢构生产安装、工程承包佛山钢结构施工工程队，佛山钢结构，佛山钢结构，广东佛山搭棚工程施工队，佛山搭棚队，佛山搭铁皮棚，佛山搭棚工程队

柱地板：200*100*15工字钢

金字：上弦128管+下弦98管+斜撑50管

：方管150*75

檩条：C型钢120*60*2（檩拖）

彩钢：910*0.5 长度按需

围身檩条：80*40*2

水槽架方25*25*1.2

不锈钢水槽

彩瓦收水收边线

瓦定积水位

玻璃胶，各类钉若干

气流按需

金字交叉撑以及檩条拉条

柱间交叉撑

窗位C80*40*2 规格窗线

门前雨棚方管100*50*2

基础筛网预埋件

牛腿吊车梁按需自制

成品掩护

5.1 焊后不准撞砸接头，不准往刚焊完的钢材上浇水。高温下应采取缓冷办法。

5.2 不准随便在焊缝外母材上引弧。

5.3 各种构件校对好之前方可施焊，并不得随便挪动垫铁和卡具，以防形成构件尺寸偏向。隐藏部位的焊缝必需操持完隐藏验收手续后，方可进行下道隐藏工序。

5.4 高温焊接不准立刻清渣，应等焊缝降温落后行。

应注重的质量问题

6.1 尺寸越过许可偏向：对焊缝长宽、宽度、厚度缺乏，中央线偏移，弯折等偏向，应严厉掌握焊接部位的绝对地位尺寸，及格前方准焊接，焊接时精心操作。

6.2 焊缝裂纹：为避免裂纹发生，应抉择适宜的焊接工艺参数和施焊顺序，避免用大电流，不要忽然熄火，焊缝接头应搭10~15mm，焊接中木许可搬动、敲击焊件。

6.3 外表气孔：焊条按规则的温度和时光进行烘焙，焊接区域必需清算清洁，焊接历程中抉择恰当的焊接电流，下降焊接速度，使熔池中的气体完整逸出。

6.4 焊缝夹渣：多层施焊应层层将焊渣消除清洁，操作中应运条准确，弧长恰当。注重熔渣的活动方向，采取碱性焊条时，上须使熔渣留在熔渣前面。

质量记载