

# 现货供应-钢波纹涵管-金属波纹涵管-直径4米波纹涵管

产品名称	现货供应-钢波纹涵管-金属波纹涵管-直径4米波纹涵管
公司名称	衡水贝尔克工程材料科技有限公司
价格	680.00/米
规格参数	品牌:贝尔克 直径:1米 壁厚:3mm
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村
联系电话	0318-8517625 14730571582

## 产品详情

### 现货供应-钢波纹涵管-金属波纹涵管-直径4米波纹涵管

#### 热镀锌钢波纹管涵施工方法

a)涵洞施工前,准备相关材料、人员及设备进场,并作好施工时期的安全防护工作,对路基边坡进行围网防护,防止石块等物体下滑伤人。

b)基础处理,可回填沙砾或砌筑片石砼。对基底进行平整,换填30-50cm厚的沙砾材料,密实度达到90%以上,选择适当的流水纵坡3%左右。定出每道涵的中线和边线。

c)波纹管施工时,采用分段施工的方法,预先在原拱涵基底用角钢并排两根,长度根据涵长确定。作涵管推进时的滑轨,波纹管管径根据工程需要可有不同的规格,整装管管径为0.5m--2.5m;每节管长度3米左右。采用内(外)法兰螺栓连接。拼装管管径为3m--8m。每个圆周方向有4---15块板组成,板与板搭接高强螺栓紧固。

d)如果涵长小于30米,波纹管两侧与原涵宽度大于80cm,可将整道涵管在下游或上游向一端推进,就位以后,再进行一端挡墙的砌筑,四周的回填工作,可回填沙砾、碎石土,砌筑片石等,顶部采用浆砌片石或高压泵送膨胀水泥沙浆。

e)如果涵长大于30米,波纹管两侧与原涵宽度小于80cm,可将3m-6m长涵管在下游或上游向一端推进,就位以后,可以将其固定,砌筑顶端的片石端墙,波纹管的另一端与涵洞间的间距用沙袋或浆砌片石挡住,宽度50cm,然后开始回填。两侧可用粗沙水密法密实或浇注混凝土震动棒捣实;顶部采用高压泵送膨胀水泥沙浆。该节管四周填筑完毕以后,将第二节管运至,进行两管的连接,波纹管的连接方式为内法兰螺栓连接,工人可在管内连接。连接完毕后,以上述相同的方法进行回填。依此顺序,完

成整道涵管的修建工作。

钢波纹涵管源头厂家销售顾问赵娟24小时在线为您解答!!!