

免蒸加气块多少公斤 内蒙古免蒸加气块 金水河阳光

产品名称	免蒸加气块多少公斤 内蒙古免蒸加气块 金水河阳光
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

产品详情

蒸压加气混凝土砌块设计与施工应注意的质量问题

1、砌块应根据确定的建筑平面图、剖面图以及结构和管线设计要求，在砌筑前进行砌块墙排块设计，根据

排块设计尽量采用整块块砖的原则，适当调整砌块的外形尺寸，以减少锯砖或小于半块的砌块上墙。切锯砌块应使用专用工具，不允许用斧或瓦刀任意砍劈。

2、卫生间、橱房间等有排水要求的部位，在楼板面上应设置与墙同宽且高度不小于200mm的现浇混凝土带，其内墙抹灰层应采取有效的防水措施。

3、砌筑砂浆必须按照项目部专业工长给定的配合比进行搅拌配制。

4、碎块上墙。原因是施工搬运中损坏较多，事前又不进行粘结，随意将破碎块砌墙，影响墙体的强度。应在砌筑前先将断裂块加工粘制成规格尺寸，免蒸加气块多少公斤，然后再用。碎小块未经加工不得使用。

5、墙体与板梁底部的连接不符合要求，出现较大空隙。原因是结构施工时板、梁底部未事先留置拉结筋，砌筑时又不采取拉结措施，影响墙体的稳定性。在结构施工时按要求在板、梁底部留好拉结筋，按要求做到墙顶连接牢固。

6、粘结不牢。原因是用混合砂浆加107胶代替粘结砂浆使用，导致粘结不牢。应按操作工艺要求的配合比调制粘结砂浆，砌筑时用力挤压密实。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

加气混凝土砌块设备的保养守则

加气混凝土砌块设备保养如新，在不使用加气混凝土砌块设备的时候应该把所有废料都清扫干净，尤其是搅拌机中残余的材料一定要清理出来。加气混凝土砌块设备使用的时候要看看机器的温度是否过热。在者就是比较安全性的问题了，在使用过后检查有没有螺母松动的现象，如果有的话应立即给紧固下。要经常给机器做润滑作用。加气混凝土砌块设备一条生产线有30多种设备组成，而且每一种设备的性能和属性都不尽相同，要想做好加气混凝土砌块设备生产线的日常的维护和保养确实是个不小的工程。因此在工作过程中一定要留心，注意总结经验！

对于加气混凝土砌块设备生产线厂一部分露天生产的。加气混凝土砌块设备在雨雪天生产，我们应该做好哪些工作？雨雪天原料的湿度将会有所增加，因此在原料混合时可以适量的减少水分。预防措施原料需要翻晒，堆积的原料早点使用完，长期水分的浸泡的原料内部结构会发生一定的变化影响粉煤灰砖的质量。在冬季，那里有免蒸加气块厂，粉煤灰制砖机的生产任务一般不会很重，主要是做好加气混凝土砌块设备的维护，原料不必存储过多。在雨雪天加气混凝土砌块设备的工作将会受到影响，主要是因为原料问题而无法正常的生产，这样的天气也会不利于粉煤灰砖的露天养护，在雨雪天需要做好简单的防范措施，一般只要盖上草席即可。天气虽然变化很快，只要我们维护保养加气混凝土设备行动够迅速，一样可以安心投入到正常的生产当中。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

加气混凝土砌块简介

加气混凝土是一种轻质多孔的新型建筑材料，具有容重轻、保温效能高。吸音好多具有一定强度和可加工等优点。可以制作成墙砌块、墙板、楼板、屋面板、保温块和保温管等制品。

目前加气混凝土在我国已开始广泛用于工业与民用建筑气作为承重或非承重的结构材料和保温材料，成为新型建筑材料的一个重要组成部分。随着我国建设事业的飞速发展，内蒙古免蒸加气块，对建筑材料的需求量日益增加，对其质量要求越来越高。但是目前我国建筑材料生产中，小砖小瓦仍占主要地位，建筑业的发展受其制约，从而远远落后于其他工业部门，免蒸加气块成本，表现在劳动强度大、生产效率低、基建周期长、建筑功能差。为此，党和政府十分重视建筑业的改革，要求发展轻质、高强、多功能的新型建筑材料，建立适合我国具体情况的先进的建筑体系，以加速我国建筑业的发展。近年来，我国砌块建筑，大板建筑、轻板框架建筑等体系有了很大的发展，涌现出大批新型建筑材，其中，加气混凝土具有很重要的地位。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

免蒸加气块多少公斤-内蒙古免蒸加气块-金水河阳光(查看)由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司(www.8888yijin.com)是从事“建筑材料,装饰材料,粉煤灰砖的生产,销售”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:高科。