大理石线条公司 鹰领石材 成都大理石线条

产品名称	大理石线条公司 鹰领石材 成都大理石线条
公司名称	南安市水头镇鹰领石材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市水头镇闽南建材市场加工区8栋10号10-3
联系电话	19959950989

产品详情

教您如何保养仿大理石茶几

随着人们经济生活水平的提高，人们对家具的生活用品的档次要求也越来越高了。大理石茶几也是很多选择的一款产品。它比普通的茶几看起来更加美观、更加有档次。今天大理石板小编来介绍下大理石茶几应该如何保养。

目前的大理石茶几并不是全部都是用大理石制造的。一般大理石茶几的底部常为木质的材料，只不过上面的材质都是用大理石制作的。从外形和颜色上来看，更加美观，受到不少家庭的青睐。

大理石茶几因为经常会遇到水，所以需要经常擦拭干净，大理石线条报价，不宜用过多的水进行擦拭，大理石线条尺寸，可以微湿的抹布进行擦拭。当然，你也需要注意大理石去除污渍的方法。

如果大理石茶几上面发现有不干胶的痕迹，可以用部分清洁剂进行清除，可以用风油精、汽车美容店用的不干胶清除剂等等来清除。但由于大理石是多孔材质，清除后需要保持台面上面不能过湿。

如果大理石茶几出现了部分刮痕，可以通过晶面处理来恢复之前的效果。主要是使用专业的大理石晶面剂或者晶面粉等材质。好的办法是，找专业的维护人员去操作。

鹰领石材·室内装饰仿大理石踢脚线施工方法

踢脚线是用于连接地面和墙壁之间的一小段位置的装修材料，踢脚线不仅能起到过渡连接点美化墙面的作用，还能有效保护墙壁，防止外力撞击损伤墙面的作用，而且在日常生活中，还可以做为防水防潮等作用存在，踢脚线应用范围很广是装修设计的重要组成部分!

踢脚线施工要点

踢脚线材料分为很多种，施工细节或许略有差异，但大体步骤和要点都是差不多的，现在就以建材的高

分子PVC材料踢脚线为例简单介绍下安装施工的方法!和木质踢脚线不同，PVC踢脚线只需要直接胶粘即可，不必麻烦的打固定钉或者打卡线槽，所以对其美观度和施工效率会有很大优势!

测量长度准备材料

踢脚线一般都是固定长度的成品，根据不同区域的需要现场裁截，即能节省物料又能达到更好的符合各种尺寸的需要，大理石线条公司，因此在安装之前需要准确测量各区域所需踢脚线的长度，根据不同的长度切割所需的踢脚线尺寸!注意在转角以及拼接的地方需要注意预留对接长度!

切割踢脚线

用卷尺、铅笔等确定需要的踢脚线长度后，成都大理石线条，用锯齿等工具进行切割。并确保切割的精度以及角度。

安装踢脚线

踢脚线安装一般在地面、墙面施工完成之后。此次踢脚线安装前，地面铺地板时已经预留了踢脚线位置，在安装踢脚线前，将预留位置的小木块取下，在踢脚线上打上胶点，然后将适合长度的踢脚线卡进预留缝内，用胶带固定防止胶未干之前移位。待完全凝固之后可以撕下胶带!

踢脚线边角处理

墙角处的踢脚线一般采用倒角方法，把角位的边缘裁切成45度角后再进行拼合固定。这样处理的效果使踢脚线在边角位置依然自然美观。

美化接口

踢脚线和墙饰板之间可以用玻璃胶或者美缝剂进行封边处理，防止进水和开裂也能很好的起到美化作用!

一、怎么安装石材线条背景墙

1. 墙面选择：因为石材线条是由石材做成的，所以可以直接贴在水泥基层的表面。如果碰到墙面已经粉刷过的，那么在安装线条之前要把腻子粉或是墙面漆处理干净，或者是在已刮粉的墙面上加一层木板基层。

2. 固定方式：用云石胶贴牢即可，同时也可以用免钉胶。在选购胶水品牌时，要选购质量比较好的。

3. 拼接方式：如果碰到有地方需要转角的话，可以采用水平45度切割后在拼接。

大理石线条公司-鹰领石材(在线咨询)-成都大理石线条由南安市水头镇鹰领石材经营部提供。大理石线条公司-鹰领石材(在线咨询)-成都大理石线条是南安市水头镇鹰领石材经营部（www.yinglingstone.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。