

荣经县游泳池设备 超速环保 游泳池设备作用

产品名称	荣经县游泳池设备 超速环保 游泳池设备作用
公司名称	南宁超速环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号
联系电话	13737188414

产品详情

过滤面积：0.95m²、接管尺寸：DN63、Q=38m³/h、沙量：800kg、材质：玻璃纤维、石英砂规格：0.5-1.2 mm、进出水方式：顶出式、配有顶出多功能阀、直径1100mm 高度1480mm

设备安装：基础验收

n 根据安装施工图，检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。基础表面应无裂缝、空洞、露筋和掉角现象。

n 根据土建提供的建筑轴线位置，标高的水平线，荣经县游泳池设备，分别检查安装基准线与建筑轴线距离，安装基准线与设备平面位置和标高的偏差值。

n 基础检查的允许偏差值（mm）：见下表 项目允许偏差（mm）基础坐标位置（纵、横轴线）±20基础各不同平面的标高+0~-20基础上平面外形尺寸±20基础上平面的不水平度每米5；全长10竖向偏差每米5；全高20n 基础划线

根据平面布置图在设备基础上划出下列安装基准线：

n 按建筑轴线划定设备的纵向中心线；

n 按建筑轴线划定设备的横向中心线；

n 按标高基准点，在基础上引出安装标高基准线。

流量：25m³/h、功率：2.0HP、电压：220V/50HZ、安装方式：壁挂式、过滤精度：5μ、运行噪音：50Db、设备外壳材质：亚克力、尺寸：1120*690*1100mm（设备配套：过滤器1台、过滤袋1套、投药

器1个、安全电压水下灯1盏、定时控制器1台、喷嘴2个、不锈钢扶手1套)

电气系统安装工艺

本工程的施工范围为:从电源柜下口到水处理系统用电设备的控制柜控制盘、等的安装

1>工艺流程

开箱检查——基础制作——盘、柜安装

2>开箱检查

A安装单位、供货单位、建设单位共同进行，游泳池设备作用，并做好检查记录。

B按照设备清单、施工图纸及设备技术资料，核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求；附件、备件齐全；产品合格证、技术资料、说明书齐全。

C配电箱本体外观检查应无损伤及变形，油漆完整无损

D配电箱内部检查：电器装置及元件、绝缘瓷件齐全，无损伤、裂纹等缺陷。

3>配电箱柜安装：

A应按施工图纸核对位置，游泳池设备保养，将配电箱的箱体安装在墙上。

B箱体就位后，应找正、找平，固定牢靠。

C配电箱安装于砖墙上时，采用膨胀螺栓固定。

D配电箱接地：每台配电箱箱体与进入本箱的电线管应按规定做跨接地线。

E配电箱本体及箱内设备与各构件连接应牢固。装有电器的可开启的箱门应用软导线与接地的金属构架做可靠的连接

F配电箱的漆层应完整，无损伤，固定电器的支架等均应刷漆。

4>施工标准

A配电箱安装时底口距地一般为1.5m。在同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差为10mm。

B允许偏差项目：配电箱体高50cm以下，允许偏差1.5mm。配电箱体高50cm以上，允许偏差3mm。

5>应注意的质量问题

A配电箱（盘）的垂直度超出允许偏差。

防治措施：测量定位应准确，发现问题应及时进行修正。

B支架不方正

防治措施：在安装铁架之前应进行调直找正

C盘面电具、仪表不牢固、平正或间距不均，压头不牢、压头伤线芯。

防治措施：螺丝不紧的应拧紧，间距应按要求调整均匀，找平整。

D接地导线截面不够或保护地线截面不够，保护地线串接。

防治措施：按规范要求选择合格的接地导线，并按有关规定正确连接。

E盘后配线排列凌乱。

防治措施：应按支路绑扎成束，并固定在盘内，排列整齐。

F配电箱（盘）缺零部件，如锁、螺丝等。

防治措施：应配齐各种安装所需零部件。

设备流量：25m³/h、功率：2.0HP、电压：220V/50HZ、安装方式：壁挂式、过滤精度：5μ、运行噪音：50Db、设备外壳材质：亚克力、尺寸：1120*690*1100mm（设备配套：过滤器1台、过滤袋1套、投药器1个、安全电压水下灯1盏、定时控制器1台、喷嘴2个、不锈钢扶手1套）

安装工艺

安装工程流程图：

开工准备 现场放样 水循环设备进场拆箱点件及安装（壁挂式过滤循环系统） 单机试运转 各类接口镶接 系统调试 竣工验收 移交业主

开工准备

设备及材料要求：

A各设备有铭牌，注明制造厂名、出厂日期、型号、规格、容量等有关技术数据；

B设备的容量、规格、型号必须符合设计要求，附件、各件齐全，并有出厂合格证及有关技术文件；

C各种规格的型钢均应符合设计要求，游泳池设备种类，型钢无明显的锈蚀，并有材质证明；

D螺栓：除设备稳装用脚螺栓外，均应采用镀锌螺栓，并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫；

E其它材料：电焊条、防锈漆、调和漆、粘接剂等均应有产品合格证；

1>主要机具：

吊链、龙门架、绳机、台钻、砂轮、手电钻、台虎钳、板手、电锤、板锉、榔头、钢头、钢板尺、电焊机、气焊工具、塞尺、水平尺、摇表、万用表等。

2>作业条件：

A施工图及技术资料齐全；

B土建工程基本施工完毕，并预留有设备运输通道；

C设备的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆桥架、电线管等位置尺寸应符合设计要求。

D基坑周边清理干净，道路畅通、不准堆放易燃物品和杂物。

荣经县游泳池设备-超速环保-游泳池设备作用由南宁超速环保科技有限公司提供。荣经县游泳池设备-超速环保-游泳池设备作用是南宁超速环保科技有限公司（www.nncshb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：农经理。同时本公司（www.chaosuqy.com）还是从事南宁泳池设备，南宁游泳池设备，南宁游泳池施工的厂家，欢迎来电咨询。