

六盘水盆式橡胶支座厂家 2019全新报价

产品名称	六盘水盆式橡胶支座厂家 2019全新报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

六盘水盆式橡胶支座厂家 2019全新报价

现浇梁桥盆式橡胶支座的安装

贵阳盆式橡胶支座年中大促，遵义盆式橡胶支座2019厂家优惠详情，安顺盆式橡胶支座真正的物超所值，铜仁GPZ(II)橡胶支座实实在在的价格，毕节盆式橡胶支座降价通知。支座在工厂组装时应仔细调平，对中上、下支座板，并用连接板将支座连接成整体。支座安装前工地应检查支座连接状况是否正常，不得任意松动上、下支座板连接螺栓。

支座安装前凿毛支承垫石表面，清除锚栓孔中的杂物，安装灌浆用模板，并用水将支承垫石表面浸湿。安装支座就位，用钢楔块楔入支座四角，找平支座，并将支座调整到设计标高，在支座底面与支承垫石之间应留20~30mm空隙。仔细检查支座中心位置及标高后，用高强度无收缩材料灌浆。采用重力灌浆方式，同7.3.1.7条。灌浆材料终凝后，拆除模板及钢楔块，检查是否有漏浆处，对漏浆处进行补浆，并填堵钢楔块抽出后的空隙，拧紧下支座板锚栓。

待灌筑梁体混凝土后，及时拆除上、下支座板连接钢板，并安装支座围板。预制多片式T型梁桥盆式橡胶支座的安装支座在工厂组装时应仔细调平，对中上、下支座板，用连接板将支座连接成整体。铁山特长瓦斯隧道全长3925m，位于铁山煤矿采空区，存在瓦斯地层、涌水、采空区、岩溶等不良地层，围岩多为脆性岩体，不稳定因素较多，极大地增加了施工难度和安全风险。为此，施工单位制定了专项施工方案和安全预案。针对涌水、瓦斯突出等问题，施工单位与中煤科院重庆研究院合作，在施工开挖前对掌子面进行超前地质预报，开展的瓦斯监控检测。

隧道施工加强通风，将瓦斯浓度稀释到允许范围之内。同时，项目部按照安全预案定期对隐患源进行识别、评估、跟踪与预警，做好施工工人安全技术交底，抓好安全应急演练，确保施工万无一失。支座安

装前工地应检查支座连接状况是否正常，不得任意松动上、下支座连接螺栓。预制T梁吊装前，先将支座安装在T梁底部，拧紧上支座板锚栓，上支座板与梁底预埋钢板之间不得留有空隙，如有空隙，应采取注浆方式予以填充。T梁落梁前，先在支承垫石顶面铺一层20~30mm厚M50干硬性无收缩砂浆，砂浆顶面铺成中间略高于四周的形状，相应锚栓孔内也捣满M50砂浆。

待梁体两端均就位落实后，用临时支架（或垫木）支挡梁体两侧，防止梁体侧倾。及时洒水养护干硬性砂浆。多片式T梁安装时，应先吊装中间两片T梁，并在该两片T梁吊装就位后，及时焊接两片T梁之间的连接钢筋，随后对称吊装其余各片T梁，在每片T梁就位后，设置临时支架，及时焊接相应的连接钢筋。在多片式T梁之间的横隔板混凝土浇筑并达到强度后，及时拆除支座的连接钢板和螺栓，安装支座围板，各支座处于正常工作状态。