

# 保温一体外墙板 A级防火 抗风墙板

产品名称	保温一体外墙板 A级防火 抗风墙板
公司名称	河北宇代新型建筑材料有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	河北宇代新材:图集 都齐全:定制 保定市:高碑店
公司地址	中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定新区 天山壹方中心T2栋6层南半侧（注册地址）
联系电话	18531207352

## 产品详情

### 墙板

钢骨架轻型墙板广泛应用于工业厂房、大型仓储、超市、体育场馆、房屋加层及其他工业与民用建筑。钢骨架轻型墙板的安装使用 墙板吊装 墙板采用塔吊、25t汽车吊和和倒链配合吊装, 墙板吊装过程中, 墙板两面采用棉毡保护,四点吊挂措施,防止将墙板表面碰撞损坏,并设两名信号工现场指挥。 墙板吊装前, 根据排板图上的具体尺寸, 进行测量检查, 确保墙板位置、尺寸符合规范要求后,方可进行墙板吊装。 墙板吊装从下向上顺序进行安装, 墙板吊装就位后,上面的安装工人在操作平台上将墙板与预埋件钢板临时连接,下面的安装工人将墙板与角钢临时连接,并用缆风绳临时固定,对墙板进行校正, 经校正合格后,将墙板上、下端焊接牢固。 墙板安装过程中, 应随时做好质量控制,要求墙板的固定方法正确、相邻两板之间的缝隙、相邻两板高低差、斜立面顺直度、窗口尺寸和窗洞口位置符合要求,有关尺寸要求符合规范规定。 墙板安装质量要求四周连接平直、牢固、表面平整、立面垂直、斜向坡度顺直、经纬仪或吊坠检查垂直度偏差H 1/1000 或 5 mm, 直尺检查相邻两板高低差 2mm, 表面平整度 3mm。 嵌缝:钢骨架轻型墙板安装完成后,用 10圆钢将两板进行焊接连接,间距为1米焊接一个,并对钢筋进行防腐处理。 采用聚苯条或保温砂浆将30mm缝隙塞缝抹平,然后用高分子防水涂料配合玻璃纤维布在板缝外侧封闭防水。 装饰:可直接在板面上进行刮腻子、喷涂、贴面等装饰作业。