

长沙玻璃钢化粪池【14年专业生产经验】【缠绕工艺】长沙玻璃钢

产品名称	长沙玻璃钢化粪池【14年专业生产经验】【缠绕工艺】长沙玻璃钢
公司名称	荆州市新大地玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新大地 型号:2D-75 功率:定制(kw)
公司地址	荆州市沙市区沙岑路(宿驾村综合服务部)
联系电话	86-07168323444 13972126080

产品详情

品牌	新大地	型号	2D-75
功率	定制(kw)	处理污水量	按流速(m ³ /h)

缠绕玻璃钢化粪池产品简图

保护环境 我公司生产的缠绕玻璃钢化粪池，是由计算机控制的全自动玻璃钢容器缠绕设备整体化生产的，其密封性好，无渗漏，彻底解决了砖砌化粪池渗漏污染地下水的问题，提高了化粪池的环境保护功能，保证了建筑物的安全。安装方便 缠绕玻璃钢化粪池轻质高强，整体吊装，易于安装施工。

使用寿命长 缠绕玻璃钢化粪池采用耐腐蚀高强度树脂和无碱玻璃纤维纱，内置加强环，具有抗压强度高、抗腐蚀、耐冲压、抗挤压等特点，可与建筑物同寿命。建设周期短 玻璃钢化粪池工厂化整体成形生产，出厂即可使用，可做到当日出厂、当日安装、当日使用，提高了工效，缩短了工期，经济效益明显。

占地面积少 缠绕玻璃钢化粪池外形设计合理，占地面积小，只占砖砌化粪池面积的60%，节约土地，选址灵活，适合新建工程和旧城改造。强度高 缠绕玻璃钢化粪池正圆形壳体和标准椭圆封头，抗压强度极高，各项性能指标均符合设计要求，安装结束做好地坪后，大型卡车在上部碾压不沉降、不变型。

综合经济效益好 缠绕玻璃钢化粪池其综合成本比传统化粪池节约成本20%到50%。污水在池内暂留时间长，腐化效果好，生物降解程度高，其清掏周期是砖砌化粪池的三至五倍，提高了物业管理效率，降低了物业管理费用。经缠绕玻璃钢化粪池腐化处理后的污水，其cod及氨氮指数均可达国家二级排放标准，可直接排放。

荆州市新大地玻璃钢有限公司整体化粪池安装示意图缠绕玻璃钢化粪池产品安装说明

一、化粪池安装施工参考图。(见安装示意图) 二、化粪池地基一般情况下，在天然素土上，铺设50-100mm沙垫层找平即可，如遇特殊地基，应作特殊处理。 三、施工作业程序 放线——挖基槽、排地下水——垫层找平夯实——吊装就位——化粪池灌水——分层回填——连接管网——现场初步验收。

a、放线挖槽坑：使用者应根据工程设计图纸中化粪池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽必须排水。

b、基底垫层：采用沙厚50-100mm，剔除砂石中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物，并找平夯实，准备化粪池安装就位。

c、安装就位：（1）小型池量好采用吊装（也可人工滚管就位安装）；

（2）吊装就位前基层垫层必须找平；（3）吊装时必须注意化粪池进出口方向，箭头所指方向为污水流向，请注意核对是否符合工程设计图要求；（4）化粪池标高必须符合工程设计图要求；

（5）本产品吊装就位后，测定水平度，局部调整。d、化粪池灌水：安装就位符合要求之后，池内必须灌50%以上清水，并且超过地下水位，稳定后开始回填。e、分层回填：严禁将建筑垃圾作为土壤回填，回填土中大的尖角石块应剔除，回填土应分层夯实，按每层300mm进行，宜用人工夯实，切忌局部猛力冲击，必须遵守施工规范中回填土作业的条文规定，必须使池子周围回填土密室。f、砌连接井：回填达到施工规范要求后可砌筑进出口连接井，连接井按水道通用图施工，井底垫层必须夯实后浇制混凝土底板，井中作流槽，并严格执行工程设计值标高。g、初步验收：（1）化粪池进水管、出水管管径为200-300为宜，可直接插入管口、连接处用1：2或1：3水泥砂浆填接口。

（2）化粪池在现场初步竣工验收后，严禁倾倒建筑垃圾或生活垃圾。四、本节“安装说明”中施工作业之条文，提供设计人员、施工人员和筹建单位施工管理人员工作参考。