

# 桥梁预埋件 桥梁梁板预埋件 沐帮金属制品

产品名称	桥梁预埋件 桥梁梁板预埋件 沐帮金属制品
公司名称	邯郸市永年区沐帮金属制品制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年铁西工业区
联系电话	13111310222

## 产品详情

### 预埋件施工技术

对成品预埋件的检查：对成品预埋件的检查是必不可少的一步。通过检查预埋件成品的焊缝高度、宽度及钢板厚度、平整度等内容，保证用到工程上的预埋件都是合格品，特别应注意镀锌预埋件铁板的表面平整度，桥梁遮板预埋件，在制作、运输过程中，可能由于工人的不注意等原因导致不合格，桥梁梁板预埋件，防止给后续施工增加难度。

邯郸沐帮金属制品制造有限公司主要生产：预埋板、预埋钢板、幕墙预埋板、幕墙预埋件、预埋钢板加工、铝模配件、热打异形螺栓、冷墩异形件等，欢迎新老客户来电咨询！

### 幕墙预埋件

预埋件中幕墙预埋件是常见的一种，根据材质的不同应用在不同的领域，材质硬的更多的适用于铸造，钢铁建筑上，材质较软的的应用于非金属材料，桥梁预埋件，如塑料，木头等方面。幕墙预埋件能够很好地把承载的负荷和作用传递到主体结构上，在一定的基础上，有利于主体承受更大的作用，桥梁支架预埋件，也大大的加大了建筑的稳固性能。

邯郸市沐帮金属制品制造有限公司主要生产：预埋板、预埋钢板、幕墙预埋板、幕墙预埋件、预埋钢板加工、铝模配件、热打异形螺栓、冷墩异形件等订制各种异形件。公司位于国家标准件集散地—河北省永年区，西邻京广线、东临京深高速，地理位置优越，交通十分便利。

预埋件施工方法：测量定位：首先由技术员熟悉图纸，进行测量技术交底，然有专职测量工根据技术测量要求从测量控制网上引出控制埋件和螺栓的控制线和标高控制线。再根据设计预埋地脚螺栓及预埋件的中心、标高定出具体位置。应先支设固定支架：在固定支架立桩上投上相对标高点，底部应焊接可靠，与模板固定架，钢筋固定架等完全分开，并且保证固定架应有足够的刚度和稳定性。安放螺栓及临时固定：固定架支设好后，螺栓安装时应先根据定位线固定好中心，然后调整标高，并按方案要求进行临

时加固，复测及最后固定。

邯郸市沐帮金属制品制造有限公司竭诚欢迎新老客户来电垂询，参观考察、洽谈合作！

桥梁预埋件-桥梁梁板预埋件-沐帮金属制品(推荐商家)由邯郸市永年区沐帮金属制品制造有限公司提供。桥梁预埋件-桥梁梁板预埋件-沐帮金属制品(推荐商家)是邯郸市永年区沐帮金属制品制造有限公司(www.mbjszp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。