

中央空调 昱星机电天津中央空调 天津医院中央空调

产品名称	中央空调 昱星机电天津中央空调 天津医院中央空调
公司名称	天津昱星机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区阜盛道十六号增一号
联系电话	13920192898 13920192898

产品详情

2、冷媒铜管的安装：

安装完内机即可安装冷媒铜管，这是中央空调安装过程中的一个环节。

所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接，不存在铜管与铜管焊接

在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气（充氮焊接工艺），这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁。

3、充氮保压：

这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试，往铜管内充入一定压力的氮气进行保压，一般压力测试时间为24小时。

需要特别说明：使用R410冷媒，需保持管内压力为40公斤，R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

氮气是惰性气体，膨胀系数小，几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降，天津商用中央空调，则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

为了保证安装施工到位，中央空调，所有压力表在常规24小时保压后不做拆除，保持到外机通电测试前才拆除，（为避免其他装修施工时误损冷媒系统）能够充分保证冷媒系统的安全运行。

室外机的安装:打外墙孔时：强孔的角度应对外向下程三十度较角度的倾斜，这是为了防止下雨天倒灌进室内机身中。并且外墙孔要的表面要光滑、平整，并这样套上管套时，不会撕破管道外壁的保温材料。

最关键的一步是抽真空，有的不专业的师傅可能会省去这一步骤，但是有无抽真空是直接影响空调的制冷效果的。

在最后一步试运营时，以确保回风温度，送风温度，运作电流，电压等数据是否出现异常情况。

有规律的对中央空调停止清洗和颐养。

太多的灰尘会塞住网孔，使空调加倍费力。

6、空调不要频繁开关

有些人以为空调用一阵关一阵才省电，殊不知都快被你累死了，恨不得长一张嘴对你说，“别再折腾我了，其实我启动的时分费电”。

夏日空调高1

据统计，天津医院中央空调，夏天的三星家用中央空调温度每进步1℃，耗电量将节省7%-10%。

出风角度很重要

冷气流是气体界的瘦子，比空气重，因此容易下沉。暖气流则轻盈缥缈，会袅袅上升。所以夏天制冷时让出风口向上或坚持程度，冬天制热时让出风口朝下，调温效率将会大大进步。

中央空调-昱星机电天津中央空调-天津医院中央空调由天津昱星机电工程有限公司提供。天津昱星机电工程有限公司（www.zhongyangkongtiaotj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！