

鑫盛建材厂 grc轻质隔墙板 威海轻质隔墙板

产品名称	鑫盛建材厂 grc轻质隔墙板 威海轻质隔墙板
公司名称	济南市长清区鑫盛新型建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南长清区平安街道办事处水利厅农场平安路十八号
联系电话	18853112620

产品详情

GRC轻质隔墙板是当前钢结构建筑中最常用的一种板材，关于GRC轻质隔墙板如何来进行安装呢？今天济南鑫盛建材厂就和大家一起来了解一下如何正确的安装GRC轻质隔墙板：

安装要点：

1、GRC轻质隔墙板安装顺序：当有门洞口时，应从门洞口处向两端依次进行，当无门洞口时，应按顺序从一端向另一端安装。墙板可在地面施工前进行安装，也可在地面施工后进行安装。

2、按设计图纸要求，先在楼板（梁）底部和楼地面上弹好墙板位置线。

3、架立靠放墙板的临时方木，临时方木分上方木和下方木。上方木可直接压线顶在上部结构底面，下方木可离楼地面约100mm左右、上下方木之间每隔1.5m左右立支撑方木，并用木楔将下方木与支撑方木之间楔紧。临时木方支设后，即可安装隔墙板。

4、GRC轻质隔墙板上、下部位连接一般采用刚性连接，即板的上端与上部结构底面用粘结砂浆粘结，下部用木楔顶紧后空隙间填入细石砼，其安装步骤如下：

a.墙板安装前，先将粘结面用钢丝刷刷去油垢并清除渣末。

b.涂抹一层厚约3mm胶粘剂，然后将板立于预定位置，用撬棍将板撬起，使板顶与上部结构底面粘紧；板的一侧与主体结构或已安装好的另一块墙板粘紧，并在板下用木楔楔紧，撤出撬棍，板即固定。

c.采用107胶水泥砂浆时，107胶掺量要适当，以便于操作为准，过稀易流淌，过稠则刮浆困难，易产生“滚浆”现象。

d.板与板间的拼缝，要满铺粘结砂浆，拼接时要以挤出砂浆为宜，缝宽不得大于5mm，grc轻质隔墙板，挤出的砂浆应及时清理干净。

e.墙板固定后，在板下填塞1:2水泥砂浆或细石砼，如采用经防腐处理后的木楔，则板下木楔可不撤除；如采用未经防腐处理的木楔，则待填塞的砂浆或细石砼凝固具有一定强度后，应将木楔撤除，再用1:2水泥砂浆或细石砼堵严木楔孔。

5、GRC轻质隔墙板安装时需注意：

a.有门窗洞口的墙体，一般均采取后塞口，其余量最多不超过10mm，越小越好。

b.隔墙板上原则上不得横向镂槽埋设电线管，竖向走线时，镂槽深度管径不宜大于25mm。

c.每块墙板安装后，应采用靠尺检查墙面垂直和平整情况。

6、GRC轻质隔墙板的安装质量要求：墙面垂直允许偏差为4mm，表面平整允许偏差为4mm，威海轻质隔墙板，门窗框余量为 ± 5 mm。

虽然如今grc轻质隔墙板还没有完全的替代砌块，但现在很多建筑已经开始将轻质墙体材料应用于外墙，效果很理想。而内隔墙的材料选择上，grc轻质隔墙板在综合性能上完全可以胜过砌块，下面济南鑫盛建材厂带大家了解一下内容：

而且节能环保，是不可多得的新型墙体材料，就现在的发展形式来看，隔墙材料仍以砌块居多

一来因为人们认识上的不足，觉得使用传统材料更放心；

二来因为grc轻质隔墙板做为新兴产品，尚处在技术进步的过程中，这期间难免出现一些质量问题，影响了它的推广。

就长远来说，因墙体材料已走上了薄体化、轻质化、功能多样化（保温、隔声）的革新道路，grc轻质隔墙板必将如发达国家一样，成为墙体材料的主导。

grc轻质隔墙板有着普通的墙板所没有的优点，像是节能环保等优点，grc轻质隔墙板厂，今天济南鑫盛建材厂的小编就和大家一起来了解一下grc轻质隔墙板：

轻质隔墙板的面向市场，将会带动建筑行业从落后的湿法施工向先进的干法施工迈进和跨越，而实现住

宅部件生产工业化、技术装备现代化、规模生产集约化、应用推广法制化、施工装备一体化。

多层建筑非承重墙体，也可作隔声，消防隔墙使用。因其结构精巧、生产技术的引进和应用，是我国新型墙体材料改革的一项新突破。