

压花地施工流程及注意事项

产品名称	压花地施工流程及注意事项
公司名称	延边州锦绣地坪工程有限公司
价格	15.00/平
规格参数	
公司地址	延吉市友谊路42号2单元701号
联系电话	13364338028

产品详情

压花地坪，其实又叫压模地坪，压印地坪。压花地坪是以特有的图案框架现场浇筑、一体成形的压花地坪系列，用现浇混凝土地面以特制模具有彩色印花料，采用先进的技术、配合严谨的施工管理，制作而成。它展现了多彩多姿的图案模型及丰富变化的色彩，更具有耐磨、耐压、止滑的效果及一体成型的特性，并具有多种实际用途。压花地坪压花地坪本段产品特性：· 图案和颜色任意组台，整体成型一次性铺装完成。· 抗压强度一般可达普通混凝土的3倍以上，耐磨性好。· 使用无机颜料，色泽牢固持久，耐紫外线好，适合国内复杂多变的温度、湿度等气候条件。· 防油、防水、防滑，表面不会开裂、脱落、褪色。适用范围：施工前准备：1. 压花地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响，施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气，日夜温差大的地方晚上禁止施工，施工环境温度一般应在2℃以上。良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量，应避免同其它的施工作业队伍交叉施工，必要时应对压模地坪施工现场采取封闭措施。碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。2. 压花地坪基层砼的强度应在 C25，其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂。3. 砼的厚度必须保持一致，基层砼必须为5cm或5cm以上。砼中的碎石骨料粒径 1.5cm为宜，10cm以下砼使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上砼使用插入式振捣作业。4. 砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除净钢辊上的异物。砼提浆后，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平。5. 砼地台水平完成进行泌水处理后，在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。施工工艺：底层处理：应整理及夯实顿足整平，达到规定的压实密度。浇筑混凝土于同一颜色及模具型号之施工区域，并以工具抹平，需考虑泄水坡度，避免积水。混凝土初凝前，以镘刀将混凝土镘平，以撒布法将彩色印花料按规定用量平均分二至三次均匀撒布于混凝土面层，每次均匀以专用镘刀进行镘平、镘光工作。按规定用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层。将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样，再进行压印工作。对完工的地坪进行养护，一般25℃条件下，72小时后即可投入使用。