# 遇水膨胀止水胶施工时必须满足的条件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 遇水膨胀止水胶施工时必须满足的条件 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 15.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:剑锋<br>型号:600ml/支<br>产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

# 产品详情

你好我是河北公司的小编，我公司主营产品：橡胶止水带，遇水膨胀止水条，双组份聚硫密封胶，闭孔泡沫板，等路桥水利工程防水材料。如果您公司或者朋友有需要请与我联系，在质量的情况下给您合理的价格。一、基面处理：基面牢固，表面不得有油污、蜂窝、起皮、起砂等现象，否则应予以清理。二、挤出止水胶：将止水胶装入胶枪中，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度，用铁丝从胶嘴处伸入胶枪捅破止水胶包装，然后用胶枪 将密封胶挤入施工缝内。避免与水接触。 1、每支容积为600mL2、止水胶采用适用注胶器挤出，挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞。3、不宜在雨雪天施工。4、止水胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做（比如涂刷界面剂、固定注浆管等）。5、止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重新粘贴止水胶，新旧止水胶的搭接长度不小于20mm，搭接部位应粘贴牢固、紧密，搭接处不得留有缝隙。 三、养护固化：1、适宜的施工环境温度宜选在5°C—40°C。5°C以下，受湿度影响，硬化时间会延长；40°C以上，下垂度会增加。施工时环境温度不宜低于-10°C或高于50°C。2、止水胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。在止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。 四、成品保护：1、在止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。2、外露部分的止水胶宜进行临时覆盖保护。 3、如果从止水胶施工到浇筑混凝土期间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使止水胶剥离，应在浇注混凝土前加以修补。修补方法如下：用钉子固定剥离处的止水胶；除去积水，再除去需要剥离的止水胶，重新施工。

工程橡胶有限公司主营产品：橡胶止水带，双组份密封胶，止水条，塑料泡沫板，橡胶棒，三元乙丙橡胶复合板，橡胶支座，塑料盲沟，塑料胶泥等。