

详解压模地坪施工步骤

产品名称	详解压模地坪施工步骤
公司名称	延边州锦绣地坪工程有限公司
价格	15.00/平
规格参数	
公司地址	延吉市友谊路42号2单元701号
联系电话	13364338028

产品详情

压花地坪施工步骤

近年来，中国装饰砼的发展速度较为迅速，其中彩色路面砖最为典型。但由于彩色路面砖等预制装饰砼产品用于地面设施存在着设计与施工上的诸多不利因素，如路面是分层处理的，产品的实用性能(包括强度、耐磨性等)指标不高，图形不丰富，色彩不耐久等，事实上它已不能适应日益提高的环境质量要求。

地坪有广义和狭义之分，广义上的地坪是指各种地面的统称，狭义地坪则是指通过一些工具及材料使地面呈现出良好的装饰效果。

压模地坪是一种近年来流行美国、加拿大、澳大利亚、欧洲并在世界主要发达国家迅以推广的绿色环保地面材料。它能在原本普通的新旧混凝土表层创造出各种天然大理石、花岗岩、砖块、瓦片、木地板等铺设效果，具有图形美观自然、色彩真实持久、质地坚固耐用等特点。

压模地坪简述:

压模地坪也叫艺术地坪、压花地坪，是采用特殊耐磨矿物骨料，高标号水泥、无机颜料及聚合物添加剂合成的彩色地坪硬化剂，通过压模、整理、密封处理等施工工艺使混凝土表面产生不同凡响的石质纹理和丰富的色彩效果

压模地坪特点:

压模地坪具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。它是一种即时可用的含特殊矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等，同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。

用该硬化剂材料制作的压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和绿色环保等特点，是目前园林、市政、停车场、公园小道、商业和文化设施领域的理想选择。

施工步骤

。 砟表面拉毛处理:在混凝土表面初凝前加上1cm水泥浆用手工铁板将混凝土表面水砂浆抹均匀找平并拉毛表面。

撒布硬化材料:将规定用量的2/3硬化剂压模地坪均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待硬化材料吸水润湿后用手工铁板找平收光完成第一次作业，待硬化材料初凝至一定阶段，再进行第二次1/3材料撒布收光找平作业。

找平收光硬化材料:根据混凝土的硬化情况，实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业，且收光操作应相互应交错进行。

撒布脱模粉:在硬化材料初凝一定阶段，表面干燥无明显水份的情况下均匀撒布一层与硬化材料配套的脱模粉。

用模具压制图案，保持模具固定平整，压制图案要一次成型不能重压。

实现各种设计款式、纹理和色彩。

养护要求

压模地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般在2度以上，38度以下。

冲洗地坪表面:待压模地坪完全干燥凝固成型至少2-3天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗表面一定要在保证整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。

涂敷养护剂:待清洗硬化压模地坪表面完全干燥无水分后至少一天以上方可涂敷液体养护剂，使硬化压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后硬化压模地坪除了很好的装饰性以外，其物理性能也非常稳定。

。