

# 锅炉安装公司 南岸锅炉安装 联宏锅炉设备

产品名称	锅炉安装公司 南岸锅炉安装 联宏锅炉设备
公司名称	重庆联宏锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝、天星桥
联系电话	13983086618 13983086618

## 产品详情

### 电蒸汽锅炉安装注意事项

- 1、安装本设备的单位必须具备一定的锅炉安装资质，安装前带齐文件资料到当地质量技术监督部门审批报装。
- 2、选择适当容量的电源开关(线径不得小于 4 平方毫米)，并注意电压是否符合要求，必要时需安装稳压器。
- 3、装妥本设备之地线，以免万一发生漏电时产生危险。
- 4、本设备排污应用钢管接至排水沟，并应固定牢固，防止发生移位，20吨锅炉安装价格，且钢管管径不小于炉体之排污管径。
- 5、锅炉应配备对水进行软化的软水设备，水质符合GB1576-2001《工业锅炉水质》的要求，以防炉体结垢，影响锅炉的使用寿命。
- 6、本设备应放置于工作人员可随时看到其运行情况的地方，以确保安全。
- 7、蒸汽输送管装配时，要注意配管技术，以免蒸汽带水过多，可安装疏水装置。
- 8、安全阀排放口应用钢管排放至安全的地方。

## 2 锅炉受热面施工技术措施

目前主流最大型循环流化床锅炉，其结构及工艺原理与煤粉炉有较大的差异，这也就决定了安装方法有其独到之处。循环流化床锅炉的三部分的安装互不干涉，如合理使用机械，三个工作面可以同时进行施工，以减少整个锅炉的安装工期。本次大件吊装可以分三条主线进行，即前炉膛、旋风分离器和后炉膛吊装。

前炉膛先进行侧墙上中部水冷壁的吊装，专业锅炉安装，再进行前墙上中部水冷壁的吊装，然后进行下部水冷壁、风室水冷壁吊装，最后进行屏再、屏过、水冷蒸发屏和顶棚水冷壁的吊装。每只旋风分离器由20片组成，地面组合成10片，单片进行吊装。可先进行吊挂梁的穿装，吊装时可以直接将有吊挂的组件就位，无吊挂的组件则采取临抛措施。后炉膛先进行左侧墙的吊装，然后前后包墙的吊装，再进行中隔墙的吊装，接着从炉顶预留的开口进行低温过热器、低温再热器的吊装，接下来是省煤器从炉右进档，用电动葫芦接勾、就位。在进行右侧包墙就位之前，需将侧包墙到前后包墙的蒸汽连接管临抛到挡板上，再进行右侧包墙吊装就位。最后进行顶棚过热器的吊装及顶棚过热器与前后包墙对口安装。

### 重庆锅炉安装公司为您讲解锅炉的主体安装

#### 锅炉主体安装

- 1、确定合理的锅炉房平面布置，一般情况下，锅炉前面留2米以上的操作空间；周围留1米以上通道。
- 2、锅炉基础：该锅炉不需特殊的地基，安装较简便，南岸锅炉安装，只要把锅炉置于有足够厚的水平混凝土地面上即可，但好安装地脚螺栓固定锅炉。锅炉就位后，不得有倾斜。
- 3、起重运输应利用锅炉上部吊耳，锅炉安装公司，无起重运输设备时可采用三根以上滚杠，在平硬地面上平移。严禁卧倒运炉或捆扎炉体。
- 4、锅炉应稳固地放在基础上，并保持炉体垂直。底座与基础间隙用铁板垫平，然后用地脚螺栓固定。
- 5、安装位置尺寸偏差和检验方法按《锅炉安装工程施工及验收规范》。

锅炉安装公司-南岸锅炉安装-联宏锅炉设备由重庆联宏锅炉设备有限公司提供。锅炉安装公司-南岸锅炉安装-联宏锅炉设备是重庆联宏锅炉设备有限公司（[www.cqlianhong.com](http://www.cqlianhong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何老师。