

楼房建筑给排水管道吊模 50、75、110消防pvc管道吊模

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 楼房建筑给排水管道吊模 50、75、110消防pvc管道吊模 |
| 公司名称 | 衡水平畅路桥养护工程有限公司 |
| 价格 | 3.00/个 |
| 规格参数 | 管道吊模厂家:科运橡塑 管道吊模型号:DN50-200MM 管道吊模厚度:3mm加厚型 |
| 公司地址 | 河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村 |
| 联系电话 | 0318-2681211 18731897197 |

产品详情

楼房建筑给排水管道吊模 50、75、110消防pvc管道吊模科运批发

PVC管道吊模堵模堵洞卡PVC吊模板吊洞卡模板热卖镀锌铸铁管pvc吊模卡堵洞模板补洞模板管道封堵预留洞预留洞补洞卡50 75 110吊封堵补洞模板吊模

此产品是来自于建筑安装实践，再经多位建筑工程师的反复研究，精心设计，以聚乙烯半成品颗粒及PVC塑料颗粒混合为原料加热压铸而成，或以高分子工程塑料纯ABS粒子注塑而成。专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后楼板与管道之间的缝隙（取代了传统工序铁丝吊胶合板），从根本上解决了预留洞口补洞施工难的问题；外形精巧美观、使用简便、快捷。使用此产品可节约大量财力，省时省工，可以重复使用。

使用方法如下： 1、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上，再把两边紧固可旋的螺栓柱或蝴蝶螺帽手动旋固紧即可。（纯手动作业，不需任何起子等工具辅助）
2、从楼板上表面向预留洞的空隙里放入混凝土并压实抹平。 3、等混凝土凝固后，把禁锢蝴蝶螺帽拧松，取下塑料吊模板，再循环利用即可。产品特点如下：1、施工速度快，比传统方式提高了3-4倍，可节省工资65%以上。2、施工步骤简单、只需1人安装，可在楼下安装，楼上灌水泥浆。3、施工质量到位，封堵模板表面紧贴楼板底面，使封堵后的预留洞表面和楼板表面一样平整。4、防水密封性好,水泥浆不会渗漏,使管道表面干净整洁,也减少了以后的渗水的可能。5、使用方便性高，拿来便用，无需人工制作。6、经济实用，塑料模板价格低廉，不变形，不易老化，循环使用。7、节约材料，不用去跑市场买来胶合板或泡沫板让工人刻洞加工，不在用老办法铁丝-竹片-胶合板或泡沫板吊洞-费时-废料-费工-施工质量差- 进度慢-不干净卫生差等。

产品材质规格尺寸：预留洞封堵模板、预埋筒、管洞预埋件套管（止水节）产品如下

可组装式PVC吊模 塑料管道吊模卡子 镀锌管吊洞模具PVC吊模卡堵洞模板补洞模板管道封堵预留洞H管
M管吊模板50-160PVC管道预留洞封堵模板椭圆形预留孔吊洞模具半圆形托盘PVC吊模楼板预留洞口封堵
管道预留洞快速封堵吊模管道预留洞防渗漏封堵吊模管道预留孔洞封堵吊模给排水管道预留洞吊模管道
吊模 pvc吊模板吊洞模具吊洞模卡 堵洞卡 堵洞卡模具pvc吊模卡 pvc排水管吊模pvc吊模板吊洞卡模板