

管道预埋桶 重复用预埋桶黑桶白桶PP塑料预埋桶模具批发

产品名称	管道预埋桶 重复用预埋桶黑桶白桶PP塑料预埋桶模具批发
公司名称	衡水平畅路桥养护工程有限公司
价格	5.00/套
规格参数	品牌:科运工程橡塑 规格型号:DN50-200MM 厚度:3mm加厚型
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-2681211 18731897197

产品详情

管道预埋桶 重复用预埋桶黑桶白桶PP塑料预埋桶模具批发

此产品是来自于建筑安装实践，再经多位建筑工程师的反复研究，精心设计，以聚乙烯半成品颗粒及PVC塑料颗粒混合为原料加热压铸而成，或以高分子工程塑料纯ABS粒子注塑而成。专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后楼板与管道之间的缝隙（取代了传统工序铁丝吊胶合板），从根本上解决了预留洞口补洞施工难的问题；外形精巧美观、使用简便、快捷。使用此产品可节约大量财力，省时省工，可以重复使用。

使用方法如下： 1、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上，再把两边紧固可旋的螺栓柱或蝴蝶螺帽手动旋固紧即可。（纯手动作业，不需任何起子等工具辅助） 2、从楼板上表面向预留洞的空隙里放入混凝土并压实抹平。 3、等混凝土凝固后，把禁锢蝴蝶螺帽拧松，取下塑料吊模板，再循环利用即可。产品特点如下：1、施工速度快，比传统方式提高了3-4倍，可节省工资65%以上。2、施工步骤简单、只需1人安装，可在楼下安装，楼上灌水泥浆。3、施工质量到位，封堵模板表面紧贴楼板底面，使封堵后的预留洞表面和楼板表面一样平整。4、防水密封性好，水泥浆不会渗漏，使管道表面干净整洁，也减少了以后的渗水的可能。5、使用方便性高，拿来便用，无需人工制作。6、经济实用，塑料模板价格低廉，不变形，不易老化，循环使用。7、节约材料，不用去跑市场买来胶合板或泡沫板让工人刻洞加工，不用老办法铁丝-竹片-胶合板或泡沫板吊洞-费时-废料-费工-施工质量差-进度慢-不干净卫生差等。

产品材质规格尺寸：预留洞封堵模板、预埋筒、管洞预埋件套管（止水节）产品如下1、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上，再用螺丝（产品携带）将其紧固在管子上。2、从楼板上表面向预留洞的空隙里放入混凝土并压实抹平。3、混凝土凝固后，把螺丝松掉，取下封堵模板，再重复利用即可。产品特点：1、施工速度快，安装极为方便快捷，比传统方式提高施工效率6-8倍，节省人工工资90%以上。2、施工步骤简单，可1—2人安装，十秒左右即可安装完成一套，楼上同时灌（水泥）浆。3、密封性能好，水泥浆不会渗漏，施工面平整光洁，无需后期再投入人工清理凿磨，杜绝了以后的渗水可能，提高了施工质量。4、可多次重复使用，不变形，不易老化，节约材料开支。5、安装方便、快捷，一个人就可以使用，无需人工制作。给排水管道预留洞吊模给排水管道预留洞吊模，传统吊模指的是排水管道系统的施工，再是管道吊模封堵的施工工艺，一般采用铁丝吊胶合板或麻绳填充进行封堵。建筑管道预留洞吊模该产品来自于建筑安装实践，管道预留洞吊模。管道预留洞封堵模板(堵洞卡)是PVC原料加工而成，专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后楼板与管道之间的缝隙（取代了传统工序铁丝吊胶合板），完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题，从而达到了省工、省力、省时、省钱，填补了世界建筑安装业的一项空白。型号：50mm 75mm 110mm 160mm、114mm、165mm

产品特点：一、施工速度快，安装极为方便快捷。可一人在楼下独立操作，几秒钟即可安装完成一套。拆模时也仅需一人在楼下操作，拆模迅速。提高施工效率6~8倍，节省人工费用90%以上。二、可多次重复利用，不需反复购买胶合板和铁丝，不需木工制作，节约材料开支。三、施工面平整光洁，产品与管道及楼板接合紧密，砂浆不易渗漏，提高施工质量标准，提升了企业在施工技术和施工质量方面的形象。四、施工后，墙壁和管道干净整洁，无需后期再投入人工清理凿磨。五、上下层之间不需穿铁丝连接，杜绝由此引起的渗水隐患。且拆模时间可大大提前。六、各种规格尺寸现货齐备，方便施工，拿来即用。使用方法：一、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上，再用蝶形螺丝（产品携带）将其紧固在管子上。二、安装完成后从上向预留洞内浇入混凝土，压实抹平。三、混凝土凝固后松开卡扣，取下“ [2] 管道预留洞快速堵漏吊模 ”，并妥善保管以便重复使用。四、由于模板与混凝土之间无铁丝预埋，混凝土稍凝固即可拆模。以加快施工进度。适用于管道预留洞封堵二次浇注砼模板的施工。