

# U型橡胶止水带施工前准备事项

产品名称	U型橡胶止水带施工前准备事项
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	50.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### U型橡胶止水带施工前准备事项

界面的干净、干燥;

填料之间及填料与混凝土面间粘结密实;

三元乙丙盖板与混凝土基面粘贴牢固，接头紧密。

施工中首先对界面用角向磨光机和钢丝刷刷毛去污，再用棉纱擦净，涂刷粘结剂，在有水或潮湿的地方，先烘干再涂刷潮湿面粘结剂，干燥的混凝土面涂刷干性粘结剂，干性粘结剂一般需晾干10—15min(与气温、风速等有关)，大U型橡胶止水带感觉粘手不沾手时即覆盖GB填料，潮湿面粘结剂不需晾干即可直接覆盖填料。厂家提供的GB填料规格为30x2.2x100an。施工时撕去包装的防粘纸，先将一块填料从中间分成两半，填在缝槽底部，加压使之粘贴牢固，然后再一层一层粘贴，并从中部向两边粘贴密实，边粘贴边排气，填料接头间互相搭接，u型橡胶止水带使填料与界面之间连接为密实的整体。

丁字橡胶止水带施工过程中避免外界水和杂物混入，为此采用了以下措施:

施工一般选择在晴天进行，潮湿天气时将工作面烘干，如果难于烘干则采用潮湿面粘接剂施工;

采用自上而下的施工顺序，施工一段即封闭一段;

采用砂浆和胶管将坝面和趾板、面板的施工用水和丁字橡胶止水带养护水逐段引排;

将施工区域的杂物清理干净，填料及盖板在使用前撕去防粘纸，随用随撕，避免污染材料。

为周边缝止水的施工质量，我们从组织机构到加强技术措施，严格检查验收等方面制定了一系列的措施和制度，并在整个止水施工过程中得到了很好的贯彻执行，因此施工质量是可靠的。组织管理

(1)丁字橡胶止水带施工前即成立了止水施工队，由有类似施工经验丰富的技术人员和工人组成，并进行技术交底；

(2)施工中严格按照“三检制”进行检查和验收，前一道工序验收合格后才能进行下道工序的施工；

(3)施工现场由北科院的专家、福建省水电勘测设计院设计代表、监理工程师、业主技术代表和施工单位的技术质检人员共同指导施工，监督质量。

如果您想了解U型止水带的价格，请提供所需要的规格、尺寸、需求量以及路程远近，我们为您计算出报价，详询工程橡胶有限公司负责人万经理：18703187870（同V）。