

赣州市厂房承重检测选择靠谱检测公司

产品名称	赣州市厂房承重检测选择靠谱检测公司
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	赣州厂房承载:赣州厂房承重鉴定报告
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

赣州市厂房承重检测选择靠谱检测公司

2.3 鉴定结论及处理意见从上述分析可见，该工程楼板开裂为混凝土收缩自应力造成的，为非结构荷载开裂，这些裂缝的存在不影响板的承载能力，但由于其通透性会影响板的使用功能及耐久性，因此应进行相应的加固处理。因该楼板现存通透裂缝，建议在板下裂缝处抹胶封闭，板上做3m m ~ 5m m 聚合物抗渗砂浆抹面，然后在其上做10m m 防裂保护砂浆。保护砂浆宜掺LJ512 减缩剂和阻裂纤维。

有重级吊车的厂房屋盖的钢屋架支撑系统中特别是靠屋架下弦节点的支撑系杆是易损坏的。尽管一般厂房屋架是按平面受力设计的，而实际上是靠空间约束受力的，这样支撑系统将起着十分重要的作用。故应特别注意检查支撑杆中又特别是单肢杆中有否初弯曲、断裂、节点撕裂、连接铆钉或螺栓松动、剪断、焊缝是否正常、有否开裂等。

工程上屋架和托架的失效往往发生在设计、制作、安装、连接、使用的错误和腐蚀、断裂、失稳上，因此应检查杆件及杆件连接的断面、焊接长度、焊缝厚度是否有误，另外是焊接质量及制作质量是否符合要求，实际构造与计算图形是否相符。再者是安装和使用问题检查和核实等。