

山西大同彩钢板围挡建筑工程围挡地产围挡多少钱一平方

产品名称	山西大同彩钢板围挡建筑工程围挡地产围挡多少钱一平方
公司名称	山西格拉瑞斯金属科技有限公司
价格	40.00/米
规格参数	格拉瑞斯:1 各种型号:2 山西大同:3
公司地址	太原市尖草坪区不锈钢产业园区丰泽路5号3层307室
联系电话	15536321561

产品详情

山西大同彩钢板围挡建筑工程围挡地产围挡多少钱一平方

概念：

围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。

制作工艺：

其组成部分有：篮板、立柱、横管、立柱内衬、横管内衬、法兰盘。

其规格分别为：

篮板28.5 × 22mmPVC扣板；立柱120 × 120PVC管，横管50 × 80PVC管，

立柱内衬100 × 100 × 1.5钢管，横管内衬40 × 40 × 1.0钢管，法兰盘100 × 150 × 6mm。

立柱钢管底部焊接法兰盘，目前常用规格为2.5 × 3.0m。

施工：

1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得

低于1.8m。

围挡高度在4米以下的，一般采用单立柱式，地下深挖基础1米左右。立柱采用直径140mm或189mm等。

围挡高度在4米以上的，一般采用双立柱式，地下深挖基础随高度的调整而调整。双立柱采用直径114mm-219mm不等。

2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围栏。

3.在有条件的工地时，四周围墙、宿舍外墙等地方，必须张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。

施工标准：

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。

围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

围挡基脚采用螺丝固定，用于增强围挡抗风稳定性；围挡不能够用于挡土，承重，不得倚靠围挡堆物，堆料，不得利用围挡做墙面设置临时工棚，食堂和厕所等。施工总承包单位统一负责施工现场围挡的设置和管理，尚未施工的，由建设单位负责。

工程围挡：

根据施工地点，条件不同而不同。建筑工程必须全封闭，市区主要道路的不得低于2.5米，其余不得低于1.8米，一般半封闭多见于市政工程，所谓的半封闭指两面或三面设立围挡，一面或两面开放，便于施工材料的进出。具体要怎么设置根据文件、图纸、现场环境，施工组织设计在保证安全的情况下来确定。

概述：

工程围挡主体结构为钢结构，多数情况下以角钢焊接的方笼为主立柱，在一些特殊路段也有用矩形管、球形网件等连接，地基浇筑大小受施工现场土质、受风大小影响。面板部分主要用镀锌板封面，还有部分用彩钢板。

安装注意事项：

工程围挡为在围挡安装的时候应当做好安装的前期工作，比如需要将一些绿化的树木移栽到其他地方，以至于安装市政施工围挡后稳固，不容易被倒下和避免被大风吹倒，安装市政施工围挡时必须以不影响

行人安全和通行的前提下进行。当施工围挡安装完毕后需要将施工工地和外界彻底隔离，以至于不被不相干人等进入施工地域，以免进入施工地区发生危险。安装好施工围挡后请安排专人在安装水工围挡的外部进行巡逻维持因安装围挡引起道路不便的次序。强调一点在市政施工围挡附近禁止摆放杂物，泥土等不相关的东西，保持市政施工围挡的整洁美观，而不影响市容市貌。