

呼和浩特地坪 环氧耐磨地坪 佳旺地坪

产品名称	呼和浩特地坪 环氧耐磨地坪 佳旺地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

环氧地坪施工前的地面基础准备

车库地坪处理需相应的施工技术，基面处理上需对地面裂缝和坑洞进行相应的填补。选择适合的施工时间，透水地坪，温度气候条件应符合施工标准。

因为每个用户需求不同，所以在制定施工方案的时候应结合客户具体需求。车库的环境特点，面积，有无下水管道，通风设施都是应注意的地方。地下车库还能给公共措施提供各类服务，在旅游区，城市商业区，公共交通枢纽通常都配有相应的停车场，而随着科技的发展各类新技术设备的运用也让停车场功能变得更加多样化了。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧防静电地坪涂料在施工时有哪些需要注意的事项？

- 1、在计划安排方面。施工前需要根据划分好的施工段，做好一切人、机、料的施工准备工作。
- 2、在材料方面。双组分材料需要严格按照比例混合，不足一桶的要用电子秤按照配比准确测量甲、乙组分。双组分混合搅拌的时间一般为3分钟，混合前涂料组分要先搅拌，有结块时要先过滤。

3、在施工和配合方面。施工人员要明确分工、紧密配合。送料、倒料、刮涂、消泡要及时，工序自然承接，要保证自流平涂料的流动性。保护和收边的人员要先走，避免影响大面积涂刷质量。自流平面涂料主要靠掌握流动性来保证厚度的均匀，呼和浩特地坪，所以要做好施工的细节。

4、在边界处理方面。要及时处理施工的边界部位，要一次成型，环氧耐磨地坪，避免修补，在对其施工后保护场地。

5、在电阻测试和接地方面。在铜网布置和导电中涂完成后，需要测试导电性能。工程每个段落和整体完成后，金刚砂地坪，都要使用兆欧电阻测量仪，对电阻进行测试。表面电极间的电阻和接地电阻都需要测试。每100平方米需要测试两个点，做好测量结果的记录。完工后需要进行检测，检测合格方满足要求。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧树脂地坪养护技巧

环氧树脂地坪的面漆在施工完成后，待其完全干燥，才能投入使用。在其完全干燥期之前，环氧树脂地坪上不能放置重物，以免影响环氧树脂地坪的装饰效果。更不能将水或其它的溶剂倾倒在环氧树脂地坪上，以免延长地坪的干燥时间。

人员在进入工业区的环氧树脂地坪上时，好穿上软底鞋，将鞋底上的沙粒等硬物清理干净，以降低鞋底对于地坪的磨损。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼和浩特地坪-环氧耐磨地坪-佳旺地坪(优质商家)由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。呼和浩特地坪-环氧耐磨地坪-佳旺地坪(优质商家)是内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司(www.hsjwdp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史练武。