

惠州预应加固钢绞线张拉加固

产品名称	惠州预应加固钢绞线张拉加固
公司名称	惠州市鸿辉加固工程有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区河南岸上马庄上二组新村86号
联系电话	0752-2065779 15812558885

产品详情

惠州预应加固，钢绞线张拉加固，

说明：

- 1、钢绞线：采用1860级高强度低松弛无粘结钢绞线， $f_{ptk}=1860MP$ ， $d=15.2mm$ 。
- 2、锚具：采用LQM15-1（1孔可放4束）。
- 3、张拉控制应力设计值： $con=0.75f_{ptk}$ 。
- 4、预应力拉索施工顺序说明：
 - (1)一层脚手架及模板不拆除，制作切割位置临时支撑，静力切割一层柱(标高-0.050~5.350)；
 - (2)按要求打孔，预留预应力筋孔道，加固二层梁(标高5.950)；
 - (3)按1-1&2-2节点大样制作固定端锚板；
 - (4)屋面层(标高10.150)新建结构支模，预埋MB3及LQM15-2锚板，预留预应力筋管道，浇筑；
 - (5)放置并采取临时措施固定DN300钢管，穿索(一边穿到位，再穿另一边，避免绞线)固定；
 - (6)砼强度达到100%后，分级张拉锚固，完成后内灌1:3水泥砂浆，锚固端处浇筑干混自密实砼；
 - (7)按原设计要求进行防水处理。
- 5、其他未注明部分应满足现行规范要求。

6、新建、加固及预应力施工单位应统筹协调，合理安排施工工序，严格按照图纸施工。