

管道预留洞吊洞神器 管道pvc吊模卡 管道吊洞模具平畅厂家批发

产品名称	管道预留洞吊洞神器 管道pvc吊模卡 管道吊洞模具平畅厂家批发
公司名称	衡水平畅路桥养护工程有限公司
价格	4.00/个
规格参数	管道吊模厂家:中国平畅橡塑 管道吊模型号:DN50-165MM 管道吊模厚度:3mm加厚型
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-2681211 18731897197

产品详情

管道预留洞吊洞神器 管道pvc吊模卡 管道吊洞模具平畅厂家批发

管道吊模，pvc吊模，消防管道吊模，铸铁管道吊模

止水节与预埋套管的区别：预埋套管是为了管子穿过砖墙、砼梁、砼墙等构件预留的孔洞。适用于人防，地下工程，化工，钢铁，自来水，污水处理等管路穿墙壁要求严密防水之处。一般预埋套管的管径比要穿越构件的管子的管径大两个规格。

通常分三种：1、普通套管，比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内，管道从中通过。2、柔性防水套管，就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。3、刚性防水套管，就是套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求，预埋的是一般套管，如有防水要求，则要预埋防水套管。卫生间渗漏一直以来是建筑领域特别是房地产开发商、物业公司及建筑施工企业最为关注的问题之一。在现行的建筑施工中，对穿过楼层的管道，往往是在施工中预留孔洞，在管道安装完毕以后，再用混凝土将孔洞补上。但由于混凝土和PVC材料热膨胀系数不同，管道周围往往很容易产生裂缝，一旦遇到房间有积水，水就会顺着裂缝往下渗漏，直接影响到房屋的正常使用，造成经济损失，同时也影响建筑物本身的使用寿命。止水节主要用在卫生间、厨房、阳台、露台等有管道穿越楼板的位置，主要用在排水管道。采用止水节预埋套管新工艺，主要由管件主体、止水翼环、底部双层内插式承口、固定支座以及管帽等组成。多层带沟槽止水翼环能够大大增加排水预埋件与混凝土之间的接触长度和接触面，较为粗糙的表面使之更加紧密结合，彻底杜绝积水渗漏；底部双层内插式承口用于下部排水管与之相连接，形成排水系统；固定支座上有用于将预埋件固定在大模板上的孔；管帽则能够保护预埋件中不被撒入污物和建渣，防止管道堵塞和污染。

一、操作要点1、以玻璃片（刻成十字线）作为底座，对照原设置点安放在底层，用水平尺校平，再用投点仪对位玻璃片上中心点向上测得引上点。2、再用铁钉在该点从底下钉穿模板做好标记。3、以标记点为中心固定预埋楼面止水节套管。二、注意事项安装工人要仔细核对点位，在土建支模并将底筋扎完之后，安装工人再现场定位，用适当的圆钉穿过连接支座上固定孔将预埋件固定在底模上，再用管帽盖住上口，以防混凝土砂浆和杂物掉入其中。浇筑混凝土时，安装工人要现场守护，土建工人也要密切配合，预埋件如果发生位移倾斜等，要及时处理；土建拆模之后，在下道工序施工前，将固定预埋件的圆钉伸出部分切除，切断处涂抹防锈漆；清理预埋件内承口污物涂抹胶水，将管道端面也涂抹胶水然后插入下端的双层内插式承口中；安装管道支架固定管道使之与预埋件紧密连接。 型号 单价

上口径 下口径 高度 厚度 重量 DE50 6.5 105mm

65mm 145mm 3.0mm 0.15 DE75 7 130mm 80mm

150mm 3.0mm 0.16 DE110 10 165mm 120mm 160mm

3.0mm 0.27 DE160 15 210mm 175mm 175mm 3.0mm 0.48主

要是用在管道穿越楼板的位置。降低施工成本，有效治理三小间管道根部渗漏，确保施工质量。施工工艺1、按照图纸，确定排水管道离墙尺寸，确定预留PVC止水节的位置。预留时注意墙体的位移情况，根据位移情况适当调整止水节的位置，控制好上下层止水节的垂直度。2、固定PVC止水节：用铁锤和钢钉将止水节固定在模板上。3、用塑料袋装黄沙灌入止水节内，以防现浇板浇注时污染止水节内壁。4、排水管道立管或立支管安装时将止水节内壁及承口清理干净，将立管及支管的插口外壁清理干净；将胶粘剂分别涂于承口内壁及插口外壁，胶粘剂涂刷应快速均匀，不得漏涂；5、安装固定立管或立支管。