

管道吊模模具 楼房给排水管道吊洞pvc模板 管道吊模批发

产品名称	管道吊模模具 楼房给排水管道吊洞pvc模板 管道吊模批发
公司名称	衡水平畅路桥养护工程有限公司
价格	4.00/个
规格参数	管道吊模品牌:中国衡水平畅 管道吊模型号:DN50-200MM 管道吊模材质:pvc、abs
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-2681211 18731897197

产品详情

管道吊模模具 楼房给排水管道吊洞pvc模板 管道吊模批发

管道吊模，pvc吊模，消防管道吊模，铸铁管道吊模

1、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上，再用螺丝（产品携带）将其紧固在管子上。2、从楼板上表面向预留洞的空隙里放入混凝土并压实抹平。3、混凝土凝固后，把螺丝松掉，取下封堵模板，再重复利用即可。产品特点：1、施工速度快，安装极为方便快捷，比传统方式提高施工效率6-8倍，节省人工工资90%以上。2、施工步骤简单，可1—2人安装，十秒左右即可安装完成一套，楼上同时灌（水泥）浆。3、密封性能好，水泥浆不会渗漏，施工面平整光洁，无需后期再投入人工清理凿磨，杜绝了以后的渗水可能，提高了施工质量。4、可多次重复使用，不变形，不易老化，节约材料开支。5、安装方便、快捷，一个人就可以使用，无需人工制作。

给排水管道预留洞吊模给排水管道预留洞吊模，传统吊模是指的是排水管道系统的施工，再是管道吊模封堵的施工工艺，一般采用铁丝吊胶合板或麻绳填充进行封堵。建筑管道预留洞吊模该产品来自于建筑安装实践，管道预留洞吊模。管道预留洞封堵模板(堵洞卡)是PVC原料加工而成，专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后楼板与管道之间的缝隙（取代了传统工序铁丝吊胶合板），完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题，从而达到了省工、省力、省时、省钱，填补了世界建筑安装业的一项空白。型号：50mm 75mm 110mm 160mm、114mm、165mm产品特点：一、施工速度快，安装极为方便快捷。可一人在楼下独立操作，几秒钟即可安装完成一套。拆模时也仅需一人在楼下操作，拆模迅速。提高施工效率6~8倍，节省人工费用90%以上。二、可多次重复利用，不需反复购买胶合板和铁丝，不需木工制作，节约材料开支。三、施工面平整光洁，产品与管道及楼板接合紧密，砂浆不易渗漏，提高施工质量标准，提升了企业在施工技术和施工质量方面的形象。四、施工后，墙壁和管道干净整洁，无需后期再投入人工清理凿磨。五、上下层之间不需穿铁丝连接，杜绝由此引起的渗水隐患。且拆模时间可大大提前。六、各种规格尺寸现货齐备，方便施工，拿来即用。使用方法：一、把模板两半平面向

上紧贴楼板下表面卡在管子上，再用蝶形螺丝（产品携带）将其紧固在管子上。二、安装完成后从上向预留洞内浇入混凝土，压实抹平。三、混凝土凝固后松开卡扣，取下“[2]管道预留洞快速堵漏吊模”，并妥善保管以便重复使用。四、由于模板与混凝土之间无铁丝预埋，混凝土稍凝固即可拆模。以加快施工进度。适用于管道预留洞封堵二次浇注砼模板的施工。

三管道安装具体方法：1.像平时一样，清理洞内的垃圾，因为预留洞有16MM的余地可以像普通预留洞一样做好管道。同时预留洞下口不再有普通洞那样的铁钉需要清理，提高了效率和安全性。四详细的解说补洞的详细方式;使用讲解视频1.人员两名。2.工具：人字梯一把、大块布头一块、水管（已足够拉到每个要补的卫生间为准）、撕开的蛇皮袋一块、油灰刀两把、榔头凿子一套、乳胶手套两付，工程上用的手推车一辆、铁锹一把，水桶一个、水勺一个。3.材料：水泥、石膏，并按照冬天3：1、夏天4：1的比例（具体应该结合当地气象和材料质量等因素自行控制比例）不加水干拌好后装在手推车里备用。（切忌加水）补洞前的准备操作步骤：1.一人在楼上，带撕开的蛇皮袋、榔头凿子、油灰刀、装好混合好的石膏水泥的手推车、铁锹，水桶。2.另一人在楼下，带人字梯、大块布头。3.两人都要戴好乳胶手套。两人配合人先清理洞内的垃圾，并用榔头凿子凿去粘在侧壁的砂浆等异物的同时，用水管将预留洞彻底冲洗干净并让其吸足水分。4.两人配合将水泥和石膏按比例拌好，装到手推车里。补洞时的操作步骤1两人分开，一人在楼上，一人在楼下。2.楼上的人算好一次使用的混合料的使用量并用铁锹锹到撕开的蛇皮袋上，从桶里用水勺加合适的水揉拌至面团装的程度（动作要快，石膏在里面很快就会固化）。3.同时在楼下的人把人字梯放在立管处，爬上去用双手卡在立管上手填住立管和预留洞之间的间隙（立管用大一号模具留的，所以间隙较大）。4.楼上的人把刚拌好的水泥用力塞进立管预留洞内，注意先塞角落后塞外部。5.下面人用力托住，大概几十秒后带石膏初步固化后松开手用油灰刀将小口处理平整并用布头将管道擦拭干净。6.楼上的人塞好后无需等待，直接可以塞下一个，支管洞下口无需楼下的人配合，直接塞满就可以。一般一个卫生间6个洞分成两次拌料较合适，具体以塞好一个后再去塞下一个洞时石膏还没凝固为准，已经在固化的石膏水泥严禁揉软后再次使用。7.上口人把一个卫生间全部塞好后用水管将登高管沾的水泥洗干净，并一边冲水一边用手带水将补好的洞的上口抹平，并直接把卫生间打满水。8.下边的人在清理好立管后，上面得人塞得支管也该凝固了，此时下面的人逐个的将支管下口突出或者凹进去的地方，铲掉或补平，切记一定要等石膏凝固后，一次性铲、补到位，不可反复揉塞（石膏凝固后再弄软就没用了，在下口容易掉落），顺手将粘在支管上的水泥也用布头擦干净。9.下口的人弄好后就可以到下一个卫生间立管处准备了，如此循环。每天两人配合好可以补200个洞左右。当然这是众多补洞方法里的一种，各地应结合实际操作，不过上述方法总可以使用就是先补好下面1/3处，留下的部分在水泥凝固后按各自习惯去补，同样快捷，干净，确保不漏。

五；存水试验补好所有的洞后上方人员在确定石膏水泥初步凝固后立即将卫生间水打满；下口当时就会不漏水，冲洗时留下的湿斑夏天一两天就会干透，冬天会长点，遇到春秋天气温变化较大时，早晚时段会在预留洞补好的反面出现凝结水现象，属正常情况。注意要点就是补好的洞至少存水3-6天，提前干水会导致渗漏，如遇干水应及时打水补满。最好是补好洞存好水后，在存水没干透时叫有关部门验收。补洞的诀窍总结就是：水泥石膏的比例弄好、搅拌均匀、洞里垃圾要清理干净，附着物要凿掉，楼板要吸足水，拌料要快，塞水泥时要塞满塞到、及时清理粘在管子上的水泥，补好后要及时打水保养、保水时间要保证天数。综合以上工艺比起原有产品有一系列优点：1.模具材料使用费大大降低—每只产品平均9元计，可使用100次算，每次使用成本只有9分钱，原来的要花1块多一只。2.安装100个模具两个人只要1小时不到，就可以轻松完成。每只安装费用也是极其有限的。原来的套管安装100个，从制作套管到安装好，并填好黄沙，两个人个人要很累的做上一天时间。3.拆除方便，只要不被建筑材料或垃圾压住，可以在任何有空的时候去拆除，水泥凝固了也没事，拆除的速度和安装一样快，原来的钢套在浇好混凝土后初凝时就要立即拆除，否则就拆不出来了。塑料套管也是多半要半夜去拆的，更多的是拆不出来以后凿掉，多花人工。4.最大的优点在于可以极大的节约了补洞时的人工。两人一天可以补好200只预留洞，按每人每天100元人工算，每补一个洞只花1元。原来的补洞最少也要花上4—5元/只。5.补好的洞由于侧壁锥形且有阶梯结构，增加了接触面积，具有非常好的防渗性能，补好后几乎可以一次性到位，而原来

的工艺繁琐且不说，返工率还是很高的。6.补好的管道不管上口还是下口都清洁如新，不像原来的补洞，挂的管道上全是水泥浆，要花人工去清理。7.轻便，一个蛇皮袋可以装下上百只模具，一人就可轻松提走。钢模的话上百只重量就是相当可观了。8.质量非常好，正常情况下可以循环使用上百次。不需要预留洞封堵板的新型卫生间预留洞模具“绿色，环保，低能耗，高效率”现有模具规格，几乎涵盖了现有施工需要，具体如下：de50型8元下口直径66mm上口直径107mm适用于面盆、浴缸、拖把池小便斗、阳台地漏de75型9元下口直径91mm上口直径134mm适用于 de50立管带存水的de50地漏de75的支管清扫口地漏专用型9元下口直径66mm上口直径134mm适用于各种de50地漏de110型10元下口直径126mm上口直径166mm适用于马桶、de75立管de75地漏de110普通地漏蹲式大便器de160型20元下口直径166mm上口直径216mm适用于 de110立管de110存水地漏de110 h立管上de200型25元下口直径206mm上口直径270mm适用于 de160立管预留套管刚推向市场即以它的方便实用性及性价比的优点 给建筑、安装承包商带来的现实经济效益，迅速受到建筑安装公司队伍和广大建筑承包商的欢迎和肯定！产品型号 直径.高度 100/100

150/100 200/100 105/120 155/120 160/150 装箱数 200只

96只 64只 200只 100只 60只管道吊模（全称：管道预留洞快速封堵吊模

）给排水管道预留洞吊模。取代了传统铁丝吊胶合板的复杂工序，彻底解决了预留洞 施工繁琐的问题。完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题，从而达到了省工、省力、省时、省钱，填补了世界建筑安装业的一项空白。方便、快捷、实用、环保、美观，吊模完成后不再墙面留下任何痕迹，使管道吊模得到万科、保利等知名房地产开发商的一致认可，并得到广大业主的好评。