

广信鸿空调 中央空调安装费 永川区中央空调安装

产品名称	广信鸿空调 中央空调安装费 永川区中央空调安装
公司名称	重庆广信鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江北区大石坝东原新新park购物中心4栋17楼
联系电话	18602307731

产品详情

如果空调安装不好，会有哪些隐患！！

隐患一：冷凝水管路排量不足

冷凝水问题是中央空调使用过程中很难避免的问题，冷凝水产生后能否顺利排出更是中央空调安装的关键。当冷凝水管路排量不足时，室内机组会出现漏水现象，破坏室内的装饰，永川区中央空调安装，引发电源短路。

隐患二：外机安装不当

外机的安装不当，往往会让气流短路，而气流短路引起的保护开关动作，安装中央空调多少钱，使得中央空调排出的冷热风和机组噪音影响周边环境。

隐患三：室内机送回风口设置不合理

室内机的风口设置不合理会导致气流组织不当，存在空调死角。甚至产生运行噪音大，维修空间不足，安装强度不够，存在异常震动等问题。

因此，中央空调室内机的风口位置通常要考虑两个方面，一要满足空调送风组织正常，保证送风无死角，二要尽可能的满足整体室内装修风格设计。

中央空调的安装注意事项

因为家装中央空调基本都是需要与吊顶结合的，中央空调安装费，所以在安装中央空调的时候，也要做好以下几个细节问题！

1、外机摆放位置与尺寸

中央空调的外机尺寸一般比较大，所以在选购中央空调之前，要先量好空调外机位的尺寸与位置（无法自己测量的外机位尺寸，也可以跟物业确认），避免买了安装的时候才发现外机无法安装。

2、排水

安装中央空调的话，内机一般需要考虑与吊顶结合，因此空调的排水管一般都会比较长，所以在安装的时候要注意调好排水管的倾斜度，并在排水管预留排气孔以保障排水的顺畅，在安装好后记得在接水盘灌些水试验一下排水是否顺畅，避免后期装修好后才发现排水不利。

3、吊顶

正是因为中央空调需要与吊顶结合，所以在安装中央空调的时候，如果层高较矮吊顶较浅的话，在选购中央空调的时候就要考虑好内机的厚度了；然后一般下单后品牌厂家都会安排工程师你联系，联系的时候可以约工程师到现场交待吊顶造型高度，提前跟工程师确定安装方案；最后内机安装好后，还要确定好后期吊顶需要预留的出风口与检修口的尺寸。

4、留出窗帘盒位置

除了吊顶，中央空调安装，如果安装内机的位置还是靠窗的话，在安装内机的时候也要考虑好靠窗位置的窗帘盒尺寸，给窗帘盒留出相应的位置，比如设计姐家准备安装欧瑞博的智能电动窗帘，所以我还咨询智能家居品牌的工程师，确定需要给窗帘盒预留的尺寸。

中央空调安装的辅材

喇叭口：冷媒管与管接头连接时，冷媒管口必须用专业的扩口工具，以保证扩口的质量，防止接口泄漏。

- 1、用扩口器扩喇叭口，管口应平整无的毛刺，喇叭口应无变形和裂纹。
- 2、与管接头连接时，先将喇叭口与管接头对接好，用手先拧紧后，再采用两个活动扳手同时操作加紧。

风口：小部位往往被很多消费者疏忽，但这部分对室内装饰效果影响很大。

1、常见风口有两种材料：一种是ABS风口，另一种是铝合金风口。两种风口各有利弊。

ABS风口：采用ABS工程材料制作，不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数，所以在使用过程中可能发出吱吱声，冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄，并不容易清洗。

铝合金风口：优点在于不易变形，也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快，所以在夏天使用过程中，容易结露。严重的会有水滴产生

广信鸿空调(图)-中央空调安装费-永川区中央空调安装由重庆广信鸿制冷设备有限公司提供。重庆广信鸿制冷设备有限公司（www.cqktw.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广信鸿空调——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市江北区大石坝东原新新park购物中心4栋17楼，联系人：吴老师。